

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	PRELIMINARES GENERALES					0.00
1.1.1	Tala y bote de árboles	1.00	p.a		0.00	
1.1.2	Extracción de capa vegetal con equipo, H=0.50mts	32,113.90	m³		0.00	
1.1.3	Bote material extraído (E=1.25)	40,142.37	m³		0.00	
1.1.4	Relleno compactado en área con material granzote con equipo I H=0.50mts	96,340.50	m³c		0.00	
1.1.5	Caseta de materiales	1.00	und		0.00	
1.1.6	Brigada Topográfica con Estación Total - Todo Costo	15.00	días		0.00	
II	EDIFICIO ADMINISTRATIVO					0.00
2.1	PRELIMINARES					0.00
2.1.1	Replanteo	715.44	m²		0.00	
2.1.2	Fumigación general de excavaciones	146.91	m²		0.00	
2.1.3	Verja de protección	180.00	ml		0.00	
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
2.2.1	Excavación en zapatas de muros 8" , H=1.35m	166.56	m³		0.00	
2.2.2	Excavación en zapatas de muros 6" , H=1.35m	16.40	m³	0.00	0.00	
2.2.3	Excavación en zapatas de muros 4" , H=0.70m	1.93	m³	0.00	0.00	
2.2.4	Excavación en zapatas de columnas, Df=1.35m	21.38	m³	0.00	0.00	
2.2.5	Relleno de reposición (manual)	123.73	m³		0.00	
2.2.6	Relleno compactado con material granzote con equipo manual H=0.475mts	235.36	m³		0.00	
2.3	ACARREO					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.3.1	Bote de material en camiones a 20 metros	107.30	m³		0.00	
2.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
2.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	7.43	m³		0.00	
2.4.2	Zapata de columnas (Z1), 1.20x1.20x0.30 (Ø 1/2" a 0.15m AD)	3.89	m³		0.00	
2.4.3	Zapata muro bloque de 8", 0.60x0.25 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.20m)	30.84	m³		0.00	
2.4.4	Zapata de muros 6", 0.45x0.25 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	3.04	m³		0.00	
2.4.5	Zapata muro bloque de 4", e=20 cm	0.55	m³		0.00	
2.4.6	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.20) 4Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	8.93	m³		0.00	
2.4.7	Torta de piso de H.A. malla elect. D2.3x2.3 20x20, e= 0.10m	495.50	m²		0.00	
2.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00
2.5.1	Columnas C1 (0.30 x 0.30) 12Ø3/4" , 2 Est. 2Ø3/8" @0.20m	2.30	m³		0.00	
2.5.2	Columnas C2 (0.40 x 0.50) 12Ø3/4" , 3 Est. 2Ø3/8" @0.20m	4.52	m³		0.00	
2.5.3	Columnas C3 (0.40 x 0.50) 12Ø1/2" , 3 Est. 2Ø3/8" @0.20m.	4.59	m³		0.00	
2.5.4	Columnas Cc (0.20 x 0.40) 12Ø1/2" , 2 Est. 3Ø3/8" @0.20m	15.50	m³		0.00	
2.5.5	Viga eje A1 (0.20 x 0.50) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.45	m³		0.00	
2.5.6	Viga eje B1 (0.20 x 0.50) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.45	m³		0.00	
2.5.7	Viga eje D (0.20 x 0.38) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.33	m³		0.00	
2.5.8	Viga eje E1 (0.20 x 0.35) 8Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	1.30	m³		0.00	
2.5.9	Viga eje F del eje 2 al 3 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.53	m³		0.00	
2.5.10	Viga eje F del eje 5 al 6 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.53	m³		0.00	
2.5.11	Viga eje F3 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.31	m³		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.5.12	Viga eje 1 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.55	m³		0.00	
2.5.13	Viga eje 3 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.46	m³		0.00	
2.5.14	Viga eje 5 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.55	m³		0.00	
2.5.15	Viga eje 4 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	1.03	m³		0.00	
2.5.16	Viga eje 6 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.49	m³		0.00	
2.5.17	Viga V1 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	3.38	m³		0.00	
2.5.18	Viga V2 (0.20 x 0.38) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	1.08	m³		0.00	
2.5.19	Viga V3 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.29	m³		0.00	
2.5.20	Viga V4 (0.20 x 0.35) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.29	m³		0.00	
2.5.21	Viga VA (0.20 x 0.15) 4Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	1.48	m³		0.00	
2.5.22	Viga VA1 (0.40 x 0.20) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	8.98	m³		0.00	
2.5.23	Dintel (0.20 x 0.40) 2Ø1/2" +2Ø3/8" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.83	m³		0.00	
2.5.24	Dintel (0.20 x 0.40) 4Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.19	m³		0.00	
2.5.25	Losa maciza e=0.12m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	2.01	m³		0.00	
2.5.26	Losa maciza e=0.15m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	36.71	m³		0.00	
2.5.27	Losa maciza curva en vuelo e=0.15m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	10.17	m³		0.00	
2.5.28	Losa maciza e=0.20m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	17.00	m³		0.00	
2.5.29	Losa inclinada maciza e=0.15m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	11.89	m³		0.00	
2.5.30	Losa aligerada e=0.20m	88.07	m²		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.6	MUROS DE BLOQUES DE MAMPOSTERIA					0.00
2.6.1	Muro de bloque de 8" BNP	184.83	m²		0.00	
2.6.2	Muro de bloque de 6" BNP	24.30	m²		0.00	
2.6.3	Muro de bloque de 4" BNP	3.67	m²		0.00	
2.6.4	Muro de bloque de 8" SNP	996.28	m²		0.00	
2.6.5	Muro de bloque de 6" SNP	85.65	m²		0.00	
2.6.6	Muro de bloque de 4" SNP	19.28	m²		0.00	
2.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
2.7.1	Fraguache en muros, columnas, vigas y losa	3,403.60	m²		0.00	
2.7.2	Pañete maestreado en Muros de Mamposteria	2,509.08	m²		0.00	
2.7.3	Pañete maestreado en columnas, vigas y losa	894.52	m²		0.00	
2.7.4	Cantos	815.32	ml		0.00	
2.7.5	Cantos y mochetas puertas, ventanas y antepecho	399.30	ml		0.00	
2.8	TERMINACIONES DE PISO					0.00
2.8.1	Fumigación	520.40	m²		0.00	
2.8.1	Piso de Porcelanato 0.60x0.60 m	520.40	m²		0.00	
2.8.3	Zócalo de porcelanato	270.43	ml		0.00	
2.9	REVESTIMIENTO Y TOPES					0.00
2.9.1	Revestimiento en paredes de baños en cerámica importada (0.20x0.20)	120.45	m²		0.00	
2.9.2	#¡REF!	7.66	nml		0.00	
2.9.3	Tope de granito para meseta	4.60	m²		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.9.4	Tope de granito para lavamanos	2.70	m²		0.00	
2.10	TERMINACIONES DE TECHO Y CUBIERTAS					0.00
2.10.1	Fino de mezcla de techo	545.05	m²		0.00	
2.10.2	Impermeabilizante (fibra poliglass) (4kg=3.00mm) inc. muros de la fachada frontal	589.74	m²		0.00	
2.10.3	Goteros Colgantes	161.39	ml		0.00	
2.11	PINTURAS					0.00
2.11.1	Base (Primer impermeabilizante 1 mano)	3,054.13	m²		0.00	
2.11.2	Pintura exterior acrílica texturizada en muros de bloques y H.A.	242.22	m²		0.00	
2.11.3	Pintura interior semigloss en muros de bloques y H.A.	2,266.86	m²		0.00	
2.11.4	pintura en techo (Antepecho)	545.05	m²		0.00	
2.12	PORTAJES					0.00
2.12.1	P1, P2 Doble flotante vidrio templado (2.00x3.10)	2.00	ud		0.00	
2.12.2	Gabinete de pared en caoba	8.16	pl		0.00	
2.12.3	Gabinete de piso en caoba con diseño	16.00	pl		0.00	
2.12.4	P17, P20, P21 polimetálico en caía de baños (0.70x2.10)	5.00	ud		0.00	
	Puerta aluminio P92 y vidrio claro					
2.12.5	P3, P4 (1.00x2.40)	2.00	ud		0.00	
2.12.6	P5, P6, P9, P10 (0.80x2.40)	4.00	ud		0.00	
2.12.7	P7, P8, P11, P12, P13, P18, P19, P22, P23, P24, P25, P26 (0.90x2.40)	12.00	ud		0.00	
2.12.8	P14, P15 (1.00x2.40)	2.00	ud		0.00	
2.12.9	P16 (0.90x2.40)	1.00	ud		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.13	VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS					0.00
	Corredera de aluminio P92 y vidrio blue-green:					
2.13.1	V7 (2.90x3.00)	1.00	ud		0.00	
2.13.2	V11 (2.30x3.90)	1.00	ud		0.00	
2.13.3	V12 (5.80x3.90)	1.00	ud		0.00	
2.13.4	V13, V14 (2.60x1.20)	2.00	ud		0.00	
2.13.5	V15 (1.00x2.60)	1.00	ud		0.00	
2.13.6	V17, V19 (1.40x2.60)	2.00	ud		0.00	
2.13.7	V18 (1.40x2.60)	1.00	ud		0.00	
2.13.8	V26 (2.90x3.00)	1.00	ud		0.00	
2.13.9	V16 (2.95x2.60)	1.00	ud		0.00	
2.13.1 0	V20 (4.30x2.60)	1.00	ud		0.00	
2.13.1 1	V21 (5.80x3.90)	1.00	ud		0.00	
2.13.1 2	V22 (2.30x3.00)	1.00	ud		0.00	
	Vidrio fijo en perfil P92 y vidrio blue-green					
2.13.1 3	V1, V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V10, V23, V24, V25 (0.60x3.20)	12.00	ud		0.00	
2.14	PLAFONES Y ESTRUCTURAS LIGERAS					0.00
2.14.1	Plafond fisurado en fibra mineral 2x2	520.40	m²		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.15	INSTALACIONES SANITARIAS					0.00
	APARATOS SANITARIOS					
2.15.1	Inodoro fluxómetro color blanco (inc. Accs.)	5.00	ud		0.00	
2.15.2	Lavamanos empotrable medianol color blanco (incluye accs. Y mezcla)	4.00	ud		0.00	
2.15.3	Orinal color blanco (inc. Accs)	1.00	ud		0.00	
2.15.4	Desagüe de piso de 2"	3.00	ud		0.00	
2.15.5	Columna de ventilación en tubería PVC de 3"	2.00	ud		0.00	
2.15.6	Desagüe de techo y bajante Pluvial en tubería PVC de 3"	8.00	ud		0.00	
2.15.7	Pasante Pluvial en tubería PVC de 3"	43.00	ml		0.00	
2.15.8	Vertedero revestido en cerámica	1.00	ud		0.00	
2.15.9	Mano de obra plomería	1.00	pa		0.00	
2.15.10	Suministro e instalación de secadora de manos eléctrica	2.00	ud		0.00	
2.15.11	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño	4.00	ud		0.00	
2.15.12	Espejo en baños (2.20x0.95)	4.18	m²		0.00	
	AGUA POTABLE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
2.15.13	Excavación	27.19	M³		0.00	
2.15.14	Relleno compactado con material producto de la excavación.	15.54	M³		0.00	
2.15.15	Asiento de arena	11.65	M³		0.00	
2.15.16	Bote de material	15.15	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores.					

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.15.1 7	Tubería Polipropileno 1/2" PN 20	23.04	M		0.00	
2.15.1 8	Tubería Polipropileno 3/4" PN 20	34.15	M		0.00	
2.15.1 9	Tubería Polipropileno 1" PN 20	21.08	M		0.00	
2.15.2 0	Tubería Polipropileno 1 1/2" PN-20	9.87	M		0.00	
2.15.2 1	Válvulas VP Tuberías 3/4"	3.00	UD		0.00	
2.15.2 2	Válvulas VP Tuberías 1-1/2"	1.00	UD		0.00	
2.15.23	DRENAJE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
2.15.2 4.	Excavación	25.77	M³		0.00	
2.15.2 5	Relleno compactado con material producto de la excavación.	17.50	M³		0.00	
2.15.2 4.	Asiento de arena	8.26	M³		0.00	
2.15.2 6	Bote de material	10.74	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores.					
2.15.2 7	Tubería PVC 2" x 19', SDR-32.5	13.70	M		0.00	
2.15.2 8	Tubería PVC 3" x 19', SDR-32.5	17.30	M		0.00	
2.15.2 9	Tubería PVC 4" x 19', SDR-32.5	16.05	M		0.00	
2.15.3 0	Trampa de grasa. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Tapa Liviana de Hierro Fundido, Conexión para tuberías", Terminación de	1.00	UD		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.16	INSTALACIONES ELECTRICAS					0.00
	Climatización:					
	Aire acondicionado Split Inverte Panasonic Delux 18,000BTU (inc. Accs. E instalación)					
2.16.1	Recepción	7.00	ud		0.00	
2.16.2	Asistente	6.00	ud		0.00	
2.16.3	Oficina de Tesorería	1.00	ud		0.00	
2.16.4	Oficina de Contabilidad	2.00	ud		0.00	
2.16.5	Oficina de Administrador	2.00	ud		0.00	
2.16.6	Salón de entrenamiento	4.00	ud		0.00	
2.16.7	Archivo	1.00	ud		0.00	
2.16.8	Cocina Comedor	3.00	ud		0.00	
	Aire acondicionado Split Inverte Panasonic Delux 12,000BTU (inc. Accs. E instalación)					
2.16.9	Oficina de Cobros	2.00	ud		0.00	
2.16.10	Oficina de Vendedor	2.00	ud		0.00	
2.17	OBRAS EXTERIORES					0.00
2.17.1	Escalinata Frontal y Posterior en porcelanato, ancho=1.00m	59.06	ml		0.00	
2.17.2	Aceras perimetrales, hormigó simple (violinado H=0.10m, ANCHO 1.00m)	49.03	m²		0.00	
2.18	ESPEJOS DE AGUA					0.00
2.17.1	Excavación en zapatas de muros 6" , H=0.45m	8.14	m³		0.00	
2.17.2	Zapata de muros 6" , 0.45x0.25 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	4.52	m³		0.00	
2.17.3	Relleno de reposición (manual)	2.41	m³		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.17.4	Muro de bloque de 6" BNP	24.13	m²		0.00	
2.17.5	Fraguache en muros, columnas, vigas y losa	48.26	m²		0.00	
2.17.6	Pañete maestreado en Muros de Mamposteria	48.26	m²		0.00	
2.17.7	Cantos y mochetas	40.22	ml		0.00	
2.17.8	Impermeabilizante (fibra poliglass) (4kg=3.00mm)	48.26	m²		0.00	
III	CAPILLA					0.00
3.1	PRELIMINARES					0.00
3.1.1	Replanteo	478.47	m²		0.00	
3.1.2	Fumigación general de excavaciones	73.65	m²		0.00	
3.1.3	Verja de protección	192.00	ml		0.00	
3.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
3.2.1	Excavación en zapatas Z1 , H=1.35m	78.73	m³		0.00	
3.2.2	Excavación en zapatas Z2 , H=1.35m	11.66	m³		0.00	
3.2.3	Excavación en zapatas Z3 , H=1.35m	20.20	m³		0.00	
3.2.4	Excavación en zapatas de muros 8" , H=1.35m	51.10	m³		0.00	
3.2.5	Excavación en zapatas de muros 6" , H=0.80m	2.67	m³		0.00	
3.2.6	Excavación en zapatas de muros 4" , H=0.60m	1.41	m³		0.00	
3.2.7	Relleno de reposición (manual)	39.93	m³		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.2.8	Relleno compactado con material granzote con equipo manual H= .40-0.60mts	169.94	m³		0.00	
3.3	ACARREO					0.00
3.3.1	Bote de material en camiones a 20	161.76	m³		0.00	
3.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
3.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	4.70	m³		0.00	
3.4.2	Zapata de columnas (Z1), 1.80x1.80x0.30 (Ø 1/2" a 0.15m AD)	23.26	m³		0.00	
3.4.3	Zapata de columnas (Z2), 1.20x1.20x0.30 (Ø 1/2" a 0.20m AD)	2.60	m³		0.00	
3.4.4	Zapata de columnas (Z3), ver dims. En plano (Ø 1/2" a 0.20m AD, AC)	4.49	m³		0.00	
3.4.5	Zapata de muros 8", 0.60x0.30 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	11.35	m³		0.00	
3.4.6	Zapata de muros 6", 0.45x0.25 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	0.83	m³		0.00	
3.4.7	Zapata de muros, 0.30x0.20 (2Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	0.47	m³		0.00	
3.4.8	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.20) 4Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	2.52	m³		0.00	
3.4.9	Viga VA1 (0.40 x 0.20) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	2.72	m³		0.00	
3.4.10	Torta de piso de H.A. malla elect. D2.3x2.3 20x20, e= 0.10m	434.97	m²		0.00	
3.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00
3.5.1	Columnas C1 (Ø0.40) 12Ø3/4" , Est. Ø3/8" @0.15m	1.18	m³		0.00	
3.5.2	Columnas C2 (0.35 x 0.35) 10Ø3/4" , 3 Est. Ø3/8" @0.15m	6.30	m³		0.00	
3.5.3	Columnas C3 (0.45 x 0.45) 10Ø3/4" , 3 Est. Ø3/8" @0.15m	19.56	m³		0.00	
3.5.4	P1 (0.25 x 0.50)	10.56	m³		0.00	
3.5.5	P2 (0.25 x 0.70)	8.92	m³		0.00	
3.5.6	P3 (0.25 x 1.25)	7.56	m³		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.5.7	VIGA DE AMARRE (0.20 X 0.20 MTS.) mts 3Ø1/2"+2Ø3/8", est Ø 3/8 @ 0.20	1.42	m³		0.00	
3.5.8	Losa aligerada e=0.20m	317.08	m³		0.00	
3.5.9	Losa maciza e=0.12m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	5.96	m³		0.00	
3.6	MUROS					0.00
3.6.1	Muro de bloque de 8" BNP	53.13	m²		0.00	
3.6.2	Muro de bloque de 6" BNP	4.45	m²		0.00	
3.6.3	Muro de bloque de 4" BNP	3.13	m²		0.00	
3.6.4	Muro de bloque de 8" SNP	514.39	m²		0.00	
3.6.5	Muro de bloque de 6" SNP	23.15	m²		0.00	
3.6.6	Muro de bloque de 4" SNP	16.42	m²		0.00	
3.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
3.7.1	Fraguache en muros, columnas, vigas y losa	1,930.44	m²		0.00	
3.7.2	Pañete maestreado en Muros	1,206.91	m²		0.00	
3.7.3	Pañete maestreado en columnas, vigas y losa	723.53	m²		0.00	
3.7.4	Cantos	1,244.77	ml		0.00	
3.7.5	Cantos y moquetas	40.32	ml		0.00	
3.8	TERMINACIONES DE PISO					0.00
3.8.1	Fumigación general de excavaciones	291.10	m²		0.00	
3.8.2	Piso de Porcelanato 0.60x0.60 m	290.10	m²		0.00	
3.8.3	Zócalo de porcelanato		ml		0.00	
3.8.4	Escalones acceso a altar en porcelanato	9.11	ml		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.8.5	Escalinata frontal en porcelanato	85.14	ml		0.00	
3.8.6	Escalones posteriores en porcelanato	19.78	ml		0.00	
3.9	REVESTIMIENTO Y TOPE					0.00
3.9.1	Revestimiento en paredes de baños en cerámica importada (0.20x0.20) H=1.85m	128.61	m²		0.00	
3.9.2	Revestimiento de cotalina en fachada	99.85	m²		0.00	
3.9.3	Tope de granito para lavamanos	2.50	m²		0.00	
3.10	TERMINACIONES DE TECHO Y CUBIERTAS					0.00
3.10.1	Fino de mezcla de techo	366.76	m²		0.00	
3.10.2	Impermeabilizante (fibra poliglass) (4kg=3.00mm)	366.76	m²		0.00	
3.10.3	Gotos Colgantes	78.93	ml		0.00	
3.11	PINTURAS					0.00
3.11.1	Base (Primer impermeabilizante 1 mano)	1,930.44	m²		0.00	
3.11.2	Pintura exterior acrílica texturizada en muros de bloques y H.A.	1,563.68	m²		0.00	
3.11.3	Pintura interior semigloss en muros de bloques y H.A.		m²		0.00	
3.11.4	pintura acrílica en techo	366.76	m²		0.00	
3.12	PORTAJES					0.00
3.12.1	Puerta Polimetal (0.90x2.10)	4.00	ud		0.00	
3.12.2	Puerta Polimetal en cabina de baño	4.00	ud			
3.13	INSTALACIONES SANITARIAS					0.00
	APARATOS SANITARIOS					
3.13.1	Inodoro fluxómetro color blanco (inc. Accs.)	4.00	ud		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.13.2	Lavamanos empotrable medianol color blanco (incluye accs. Y mezcla)	5.00	ud		0.00	
3.13.3	Orinal color blanco (inc. Accs)	1.00	ud		0.00	
3.13.4	Plato de ducha (inc. Regadera)	1.00	ud		0.00	
3.13.5	Desagüe de piso de 2"	4.00	ud		0.00	
3.13.6	Columna de ventilación en tubería PVC de 3"	3.00	ud		0.00	
3.13.7	Desagüe de techo y bajante Pluvial en tubería PVC de 3"	4.00	ud		0.00	
3.13.8	Desagüe de techo y bajante Pluvial en tubería PVC de 4"	2.00	ud		0.00	
3.13.9	Vertedero revestido en cerámica	1.00	ud		0.00	
3.13.1 0	Mano de obra plomería	1.00	pa		0.00	
3.13.1 1	Suministro e instalación de secadora de manos eléctrica	3.00	ud		0.00	
3.13.1 2	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño	4.00	ud		0.00	
	AGUA POTABLE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
3.13.1 3	Excavación	22.37	M³		0.00	
3.13.1 4	Relleno compactado con material producto de la excavación.	12.79	M³		0.00	
3.13.1 5	Asiento de arena	9.59	M³		0.00	
3.13.1 6	Bote de material	12.47	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores, etc.					
3.13.1 7	Tubería Polipropileno 1/2" PN 20	21.88	M		0.00	
3.13.1 8	Tubería Polipropileno 3/4" PN 20	3.77	M		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
3.13.1 9	Tubería Polipropileno 1" PN 20	32.90	M		0.00	
3.13.2 0	Tubería Polipropileno 1 1/2" PN-20	9.55	M		0.00	
3.13.2 1	Válvulas VP Tuberías 3/4"	1.00	UD		0.00	
3.13.2 2	Válvulas VP Tuberías 1-1/2"	1.00	UD		0.00	
	DRENAJE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
3.13.2 3	Excavación	29.84	M³		0.00	
3.13.2 4	Relleno compactado con material producto de la excavación.	20.30	M³		0.00	
3.13.2 5	Asiento de arena	9.53	M³		0.00	
3.13.2 6	Bote de material	12.39	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores, etc.					
3.13.2 7	Tubería PVC 2" x 19', SDR-32.5	15.50	M		0.00	
3.13.2 8	Tubería PVC 3" x 19', SDR-32.5	18.10	M		0.00	
3.13.2 9	Tubería PVC 4" x 19', SDR-32.5	20.65	M		0.00	
IV	NICHOS					0.00
4.1	PRELIMINARES					0.00
4.1.1	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.1.2	Fumigación general de excavaciones	94.24	m ²		0.00	
4.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
4.2.1	Excavación en zapatas, H=0.75m	154.21	m ³		0.00	
4.2.2	Relleno de reposición (manual)	68.54	m ³		0.00	
4.2.3	Relleno compactado con material granzote con equipo manual H=0.10mts	4.36	m ³		0.00	
4.3	ACARREO					0.00
4.3.1	Bote de material en camiones a 20	200.47	m ³		0.00	
4.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
4.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	4.71	m ³		0.00	
4.4.2	Zapata 0.30x0.25 (2Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	51.40	m ³		0.00	
4.4.3	Torta de piso de H.A. malla elect. D2.3x2.3 20x20, e= 0.10m	436.20	m ²		0.00	
4.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.5.1	Refuerzo (0.10 x 0.15) 2Ø3/8" , Est. Ø3/8" @0.15m	12.46	m³		0.00	
4.5.2	Losa maciza entrepisos e=0.10m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	87.24	m³		0.00	
4.5.3	Losa maciza de techo e=0.20m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	97.15	m³		0.00	
4.6	MUROS					0.00
4.6.1	Muro de bloque de 4" a cámaras llenas, Ø3/8" @0.40	1,660.62	m²		0.00	
4.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
4.7.1	Fraguache en muros, vigas	3,561.06	m²		0.00	
4.7.2	Pañete maestreado en Muros	3,436.44	m²		0.00	
4.7.3	Pañete maestreado en vigas	124.62	m²		0.00	
4.7.4	cantos	213.34	ml		0.00	
4.8	TERMINACIONES DE TECHO Y CUBIERTAS					0.00
4.8.1	Fino de mezcla de techo	485.76	m²		0.00	
4.8.2	Impermeabilizante (fibra poliglass) (4kg=3.00mm)	485.76	m²		0.00	
4.8.3	Gotos Colgantes	167.00	ml		0.00	
4.8.4	Tapa de hormigón 0.80x0.80	180.00	ud		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
4.9	PINTURAS					0.00
4.9.1	Base (Primer impermeabilizante 1 mano)	3,561.06	m²		0.00	
4.9.2	Pintura exterior acrílica texturizada en muros de bloques y H.A.	3,561.06	m²		0.00	
4.10	ACERAS PERIMETRALES					0.00
4.10.1	Aceras perimetrales, hormigó simple (violinado H=0.10m)	298.07	m²		0.00	
V	GARITA					0.00
5.1	PRELIMINARES					0.00
5.1.1	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	
5.1.2	Fumigación general de excavaciones	4.83	m²		0.00	
5.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
5.2.1	Excavación en zapatas, H=0.75m	3.56	m³		0.00	
5.2.2	Relleno de reposición (manual)	1.66	m³		0.00	
5.2.3	Relleno compactado con material granzote con equipo manual H=0.15mts	1.45	m³		0.00	
5.3	ACARREO					0.00
5.3.1	Bote de material en camiones a 20	4.63	m³		0.00	
5.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
5.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	0.23	m³		0.00	
5.4.2	Zapata 0.45x0.25 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	1.19	m³		0.00	
5.4.3	Torta de piso de H.A. malla elect. D2.3x2.3 20x20, e= 0.10m	6.72	m²		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00
5.5.1	Columnas CC2 (0.30 x 0.15) 6Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.65	m³		0.00	
5.5.2	Dintel (0.15 x 0.20) 4Ø3/8" , Est. Ø3/8" @0.20m	0.21	m³		0.00	
5.5.3	Losa maciza e=0.12m, Ø3/8" @0.20m. Ø3/8" @0.25m temp.	1.13	m³		0.00	
5.6	MUROS					0.00
5.6.1	Muro de bloque de 6" BNP	5.27	m²		0.00	
5.6.2	Muro de bloque de 6" SNP	26.87	m²		0.00	
5.6.3	Antepecho en hormigón	11.10	m²		0.00	
5.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
5.7.1	Fraguache en muros, columnas, vigas y losa	97.96	m²		0.00	
5.7.2	Pañete maestreado en Muros	53.74	m²		0.00	
5.7.3	Pañete maestreado en columnas, vigas y losa	22.00	m²		0.00	
5.7.4	Pañete maestreado en Antepecho Exterior	22.22	m²		0.00	
5.7.5	cantos	21.90			0.00	
5.7.6	Cantos y mochetas	21.46	ml		0.00	
5.8	TERMINACIONES DE PISO					0.00
5.8.1	Fumigación general de excavaciones	6.73	m²		0.00	
5.8.2	Piso de cerámica 0.33x0.33 m	6.73	m²		0.00	
5.8.3	Zócalo de porcelanato	12.33	ml		0.00	
5.9	TERMINACIONES DE TECHO Y CUBIERTAS					0.00
5.9.1	Fino de mezcla de techo	9.41	m²		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.9.2	Zabaleta	11.10			0.00	
5.9.3	Impermeabilizante (fibra poliglass) (4kg=3.00mm)	9.41	m²		0.00	
5.9.4	Gotos Colgantes	11.10	ml		0.00	
5.10	PINTURAS					0.00
5.10.1	Base (Primer impermeabilizante 1 mano)	97.96	m²		0.00	
5.10.2	Pintura exterior acrílica texturizada en muros de bloques y H.A.	29.65	m²		0.00	
5.10.3	Pintura interior semiglossen muros de bloques y H.A.	58.90	m²		0.00	
5.10.4	pintura acrílica en techo (Antepecho)	9.41	m²		0.00	
5.11	PORTAJES					0.00
5.11.1	Puerta Polimetal 1.00*2.10	2.00	ud		0.00	
5.12	VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS					0.00
5.12.1	Ventanas aluminio y cristal: (1.20x1.30)	1.00	ud		0.00	
5.12.2	Ventanas aluminio y cristal: (1.79x1.3)	1.00	ud		0.00	
5.12.3	Ventanas aluminio y cristal: (1.79x0.60)	1.00	ud		0.00	
5.13	INSTALACIONES SANITARIAS					0.00
5.13.1	Inodoro Simplex color blanco (inc. Accs.)	1.00	ud		0.00	
5.13.2	Lavamanos sencillo de servicio color blanco (incluye accs. Y mezcla)	1.00	ud		0.00	
5.13.3	Desagüe de piso de 2"	1.00	ud		0.00	
5.13.4	Tuberías y piezas de drenaje de aparatos sanitarios	1.00	p.a.		0.00	
5.13.5	Tuberías y piezas de A.P. de aparatos sanitarios	1.00	p.a.		0.00	
5.13.6	Columna de ventilación en tubería PVC de 3"	1.00	ud		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.13.7	Desagüe de techo y bajante Pluvial en tubería PVC de 3"	2.00	ud		0.00	
5.13.8	Mano de obra plomería	1.00	pa		0.00	
	AGUA POTABLE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
5.13.9	Excavación	2.24	M³		0.00	
5.13.10	Relleno compactado con material producto de la excavación.	1.28	M³		0.00	
5.13.11	Asiento de arena	0.96	M³		0.00	
5.13.12	Bote de material	1.25	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores, etc.					
5.13.13	Tubería Polipropileno 1/2" PN 20	3.45	M		0.00	
5.13.14	Tubería Polipropileno 3/4" PN 20		M		0.00	
5.13.13	Tubería Polipropileno 1" PN 20	3.65	M		0.00	
5.13.15	Tubería Polipropileno 1 1/2" PN-20		M		0.00	
5.13.13	Válvulas VP Tuberías 3/4"	1.00	UD		0.00	
5.13.16	Válvulas VP Tuberías 1-1/2"	1.00	UD		0.00	
	DRENAJE (REDES INTERNAS)					
	Movimiento de tierra					
5.13.17	Excavación	10.08	M³		0.00	
5.13.18	Relleno compactado con material producto de la excavación.	7.01	M³		0.00	
5.13.19	Asiento de arena	3.06	M³		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.13.2 0	Bote de material	3.98	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores.					
5.13.2 1	Tubería PVC 2" x 19', SDR-32.5	2.75	M		0.00	
5.13.2 2	Tubería PVC 3" x 19', SDR-32.5	3.90	M		0.00	
5.13.2 3	Tubería PVC 4" x 19', SDR-32.5	10.60	M		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
5.14	ACERAS PERIMETRALES					0.00
5.14.1	Aceras perimetrales, hormigó simple (violinado H=0.10m)	9.85	m²		0.00	
VI	CONTROL DE ACCESO					0.00
6.1	PRELIMINARES					0.00
6.1.1	Replanteo	1.00	p.a.		0.00	
6.1.2	Fumigación general de excavaciones	8.82	m²		0.00	
6.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
6.2.1	Excavación en zapatas , H=1.35m	11.91	m³		0.00	
6.2.2	Relleno de reposición (manual)	6.17	m³		0.00	
6.3	ACARREO					0.00
6.3.1	Bote de material en camiones a 20	15.48	m³		0.00	
6.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
6.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	0.04	m³		0.00	
6.4.2	Zapata de columnas y muros, 0.60x0.30 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	2.65	m³		0.00	
6.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00
6.5.1	Columnas CC3 (0.20 x 0.40) 8Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.15m	4.24	m³		0.00	
6.5.2	Viga (0.20 x 0.40) 4Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.20m	10.46	m³		0.00	
6.6	MUROS					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
6.6.1	Muro de bloque de 6" BNP	12.91	m²		0.00	
6.6.2	Muro de bloque de 6" SNP	81.39	m²		0.00	
6.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
6.7.1	Fraguache en muros, columnas, vigas	252.46	m²		0.00	
6.7.2	cantos	183.40			0.00	
6.8	REVESTIMIENTO					0.00
6.8.1	Revestimiento en coralina en muros	252.46	m²		0.00	
6.9	TERMINACIONES DE TECHO Y CUBIERTAS					0.00
6.9.1	Techado en estructuras metálicas y dampalon	18.85	m²		0.00	
6.1	PINTURAS					0.00
6.10.1	Base (Primer impermeabilizante 1 mano)	252.46	m²		0.00	
6.10.2	Pintura exterior acrílica texturizada en muros de bloques y H.A.	252.46	m²		0.00	
VII	INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL					0.00
7.100	Instalación eléctrica general (Ver detalle en plano)	1.00	ud		0.00	
VIII	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (TUBERIAS SOTERRADAS (RED EXTERIOR)					0.00
	Movimiento de tierra					
8.1.1	Excavación	533.11	M³		0.00	
8.1.2	Relleno compactado con material producto de la excavación.	327.42	M³		0.00	
8.1.3	Asiento de arena	205.69	M³		0.00	
8.1.4	Bote de material	267.40	M³		0.00	
	suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores, etc.					
8.1.5	Tubería PVC 3/4" x 19', Polipropileno PN-20	392.55	M		0.00	
8.1.6	Tubería PVC 1" x 19', Polipropileno PN-20	51.76	M		0.00	
8.1.7	Tubería PVC 1-1/2" x 19', SDR-26 con junta elastica	206.92	M		0.00	
8.1.8	Tubería PVC 2" x 19', SDR-26 con junta elastica	313.60	M		0.00	
8.1.9	Tubería PVC 3" x 19', SDR-26 con junta elastica	295.34	M		0.00	
	Cajas de valvulas para exterior: incluye: suministro y colocacion de caja de valvula y valvula de paso con materiales menores para su instalacion según detalles y esnecificaciones.					
8.1.10	Valvula de paso de bola en bronce de 3/4"	6.00	UD		0.00	
8.1.11	Valvula de paso de bola en bronce de 1"	1.00	UD		0.00	
8.1.12	Valvula de paso de bola en bronce de 1-1/2"	5.00	UD		0.00	
8.1.13	Valvula de paso de bola en bronce de 2"	1.00	UD		0.00	
8.1.14	Valvula de paso mariposa platillada de 3"	1.00	UD		0.00	
	CISTERNA 3.10*10.00*3.15 (25,000 GL)					

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.1.15	CISTERNA 3.10*10.00*3.15 (25,000 GL)	1.00	ud		0.00	
8.2	DRENAJE SANITARIO					0.00
	Movimiento de tierra					
8.2.1	Excavación	108.75	M³		0.00	
8.2.2	Relleno compactado con material producto de la excavación.	77.85	M³		0.00	
8.2.3	Asiento de arena	30.90	M³		0.00	
8.2.4	Bote de material	40.17	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores.					
8.2.5	Tubería PVC 4" x 19', SDR-32.5	151.53	M		0.00	
8.2.6	Tubería PVC 6" x 19', SDR-32.5	17.25	M		0.00	
	Registros sanitarios en blocks: Incluye suministro de blocks, losa de fondo, Tapa, Terminación de Superficies, movimiento					
8.2.7	Prof, de 1.00 m @ 1.50 m	9.00	UD		0.00	
8.2.8	Prof, de 1.51 m @ 2.00 m	3.00	UD		0.00	
8.2.9	Filtro FAFA (Unidad de Tratamiento septico) incluye pozo filtrante de 10" en tubería de hierro negro profundidad 125 pies	3.00	UD		0.00	
8.3	DRENAJE PLUVIAL					0.00
	Obra Civil Imbornales					
8.3.1	Imbornal. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Tapa Liviana de Hierro Fundido, Conexión para tuberías", Terminación de Superficies, movimiento	22.00	UD		0.00	
8.3.2	Registro de captación con rejilla sin Filtrante, en area verde. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Parrilla Hierro Fundido, Conexión para tuberías", Terminación de Superficies, movimiento	51.00	UD		0.00	
8.3.3	Registro de captación con rejilla sin Filtrante en conten. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Parrilla Hierro Fundido, Conexión para tuberías", Terminación de Superficies, movimiento	40.00	UD		0.00	
8.3.4	Registro desarenador sin Filtrante. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Conexión para tuberías", Terminación de Superficies, movimiento	1.00	UD		0.00	
8.3.5	Registro desarenador con Filtrante. Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Conexión para tuberías", Terminación de Superficies, Filtrante de	1.00	UD		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.3.6	Registro de inspección (cajas de inspección). Incluye: losa de fondo, Muros de Bloks de 6", Conexión para tuberías". Terminación de	12.00	UD		0.00	
	Tuberías soterradas					
	Movimiento de tierra					
8.3.7	Excavación	3,201.93	M³		0.00	
8.3.8	Relleno compactado con material producto de la excavación.	2,528.01	M³		0.00	
8.3.9	Asiento de arena	673.92	M³		0.00	
8.3.10	Bote de material	876.10	M³		0.00	
	Suministro y colocación de tuberías incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales menores, etc.					
8.3.11	Tubería PVC 3" x 19', SDR-32.5 con junta elastica	21.35	M		0.00	
8..3.1 2	Tubería PVC 4" x 19', SDR-32.5 con junta elastica	116.85	M		0.00	
8.3.12	Tubería PVC 6" x 19', SDR-41 con junta elastica	72.67	M		0.00	
8..3.1 3	Tubería PVC 8" x 19', SDR-41 con junta elastica	441.30	M		0.00	
8.3.13	Tubería PVC 10" x 19', SDR-41 con junta elastica	71.91	M		0.00	
8..3.1 4	Tubería PVC 12" x 19', SDR-41 con junta elastica	302.74	M		0.00	
8.3.14	Tubería PVC 16" x 19', SDR-41 con junta elastica	384.18	M		0.00	
8..3.1 5	Tubería PVC 18" x 19', SDR-41 con junta elastica	169.10	M		0.00	
8.3.15	Tubería PVC 24" x 19', SDR-41 con junta elastica	704.46	M		0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.5	POZO DE CAPTACION					0.00
	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
8.5.1	Excavación	29.05	M³		0.00	
8.5.2	Relleno compactado con material producto de la excavación.	20.20	M³		0.00	
8.5.3	Asiento de arena	8.85	M³		0.00	
8.5.4	Bote de material	11.51	M³		0.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS incluye: transporte interno, bajada a la zanja, suministro y colocación de piezas y materiales					
8.5.5	Tubería Polipropileno 2" PN 20	10.00	M		0.00	
8.5.6	Tubería hierro galvanizado 2" x 20'	40.00	M		0.00	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDIDAD (125 PIES, ENCAMISADO EN 8" Y PERFORADO EN 10")					
8.5.7	Construcción de Pozo	125.00	PL		0.00	
8.5.8	Aforo y Analisis	1.00	UD		0.00	
8.6	EQUIPOS DE BOMBEO					0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROBOMBA POZO incluye: transporte interno, suministro y colocación de piezas, paneles electricos y materiales menores, etc.					
	Suministro electrobomba sumergible (Acero inoxidable), 135 pies de TDH, multietapa, descarga Ø2", con Check integrado, GOULDS o Similar. (según cotización)	1.00	UD		0.00	
	S10970 Motores Sumergibles "FRANKLIN ELECTRIC" 5 HP, 230 Voltios, trifasicos, 60 C., F.S 1.24.6, o Similar					
8.6.1	AW15-10A Cable sumergible calibre N- 10, 4 hilos, (AMARILLO) "Kalas" U.S.A 150.00 pies					
	AW21-2 controles de nivel para pozos 208/230 V, con par de electrodo AW-22					

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
	Panel de control para motores sumergible FRANKLIN ELECTRIC. 5HP, 230 V, 3 fases. Incluye: Breaker CUTLER HAMMER 45 Amps, 3 polos 230 V, Contactor "CUTLER HAMMER" (45 AMPS), bobina 230 Volt -. Selector manual -Parada-Automatico, -. Supresor de picos, -. Selector manual -Parada-Automatico, Supresor de picos, cubierta termoplastica					
8.7	EQUIPOS DE BOMBEO PARA CISTERNA AGUA POTABLE					0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA CISTERNA PRESIÓN CONSTANTE VELOCIDAD VARIABLE incluye: transporte interno, suministro y colocación de piezas, paneles electricos y materiales menores, etc.					
	Electrobomba Centrífuga Mono Bloques, (60 P.S.I.), 3,500 RPM, Motor 10 HP, 208-230/460V, Trifásico, 60C, (según cotización)	2.00	UD		0.00	
8.7.1	Panel de control para dos electrobombas de 10 HP, para un sistema de presión constante velocidad variable, VDF, con controles de nivel, por interruptores tipo flota, transductores de presión, interruptor termomagnético.,					
	Tanque precargado construido en fibra de vidrio con membrana reemplazable, marca " WELL- MATE", Volumen 120 Galones.					
	Manómetro inmerso en glicerina 0-150 P.S.I.					
8.8	EQUIPOS DE BOMBEO PARA FUENTES					0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE incluye: transporte interno, suministro y colocación de piezas, paneles electricos y materiales menores, etc.					
8.8.1	Suministro electrobomba sumergible descarga Ø2", de 2 HP, GOULDS o Similar. (según cotización)	3.00	UD		0.00	
8.8.2	Suministro electrobomba sumergible descarga Ø1-1/2", de 1/2 HP, GOULDS o Similar.	1.00	UD		0.00	
IX	VERJA PERIMETRAL					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
9.1	PRELIMINARES					0.00
9.1.1	Replanteo	1,285.01	ml		0.00	
9.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					0.00
9.2.1	Excavación en zapatas, H=0.75m	403.53	m³		0.00	
9.2.2	Relleno de reposición (manual)	161.41	m³		0.00	
9.3	ACARREO					0.00
9.3.1	Bote de material en camiones a 20	314.76	m³		0.00	
9.4	CIMENTACIONES Y TORTA DE PISOS					0.00
9.4.1	Hormigón simple bajo zapatas e=0.05mts	35.87	m³		0.00	
9.4.2	Zapata de columnas y muros, 0.60x0.30 (3Ø3/8", Ø3/8" a 0.25m)	215.22	m³		0.00	
9.5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO					0.00
9.5.1	Columnas CC3 (0.20 x 0.40) 8Ø1/2" , Est. Ø3/8" @0.15m (432und)	119.23	m³		0.00	
9.5.2	Viga (0.20x0.20) 4Ø1/2 , Est. Ø3/8" @0.20m	84.42	m³		0.00	
9.6	MUROS					0.00
9.6.1	Muro de bloque de 6"	2,901.94	m²		0.00	
9.7	TERMINACIONES DE SUPERFICIE					0.00
9.7.1	Fraguache en muros, columnas, vigas	8,015.56	m²		0.00	
9.7.2	Pañete en muros	4,766.25	m²		0.00	
9.7.3	Pañete en columnas	1,296.00	m²		0.00	
9.7.4	Cantos	4,881.22	ml		0.00	
9.8	REVESTIMIENTO					0.00

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
9.8.1	Revestimiento en piedra de lajas en muros frontales	510.00	m2		0.00	
9.9	VERJA METÁLICA					0.00
9.9.1	Verja metálica	240.00	m2		0.00	
9.1	PINTURAS					0.00
9.10.1	Base en columnas (Primer impermeabilizante 1 mano)	1,296.00	m²		0.00	
9.10.2	Pintura exterior acrílica texturizada en columnas	1,296.00	m²		0.00	
X	Total Costos Directos					0.00
XI	COSTOS INDIRECTOS					
11.1	Dirección Técnica	10.00%			\$0.00	
11.2	Gastos Administrativos	4.00%			\$0.00	
11.3	Seguros y Fianzas	4.50%			\$0.00	
11.4	Transporte	4.00%			\$0.00	
11.5	Imprevistos	5.00%			\$0.00	
11.6	Cargas Sociales (Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86) 1%, Prestaciones 1%, Seguros 2.5%)	4.50%			\$0.00	
11.7	Supervisión (Ley 68/82)	5.00%			\$0.00	
11.8	Codía	0.10%			\$0.00	
11.9	ITBIS	18.00%			\$0.00	

CEMENTERIO JARDIN ETERNO DESCANSO

COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ

PRESUPUESTO PRIMERA FASE

ABRIL 2019

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
11.10	Alquiler de furgón para oficina de 40 pies sobre chasis con baño	12.00	mes		0.00	
11.1	Alquiler de baños portátiles (6und)	72.00	mes		0.00	
11.12	Alquiler de vivienda (inc. Servicios)	12.00	mes		0.00	
11.13	Suministro provisional de energía eléctrica	1.00	p.a		0.00	
XII	Total Costos Directos					RD\$0.00
COSTO TOTAL						RD\$0.00