



## *Alcaldía Municipal de Cotuí.*

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

25 de junio del 2019

### COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**REFERENCIA: AMC-CCC-CP-2019-003**

**ENMIENDA NO.1** A la Volumetría del **LOTE 12** de la licitación por comparación de precios de referencia. **AMC-CCC-CP-2019-003**

Distinguidos señores (as):

El Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento del Municipio de Cotuí, encargado de llevar adelante el proceso de la **LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS AMC-CCC-CP-2019-003**, con los siguientes lotes:

**LOTE 1:** Reconstrucción del Pley de Pueblo Nuevo.

**LOTE 2:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector Vista del Valle.

**LOTE 3:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector El Hato Colegio Médico y Planta de Tratamiento.

**LOTE 4:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector Don Juan.

**LOTE 5:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector Plan Piloto.

**LOTE 6:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector Los Agrónomos.

**LOTE 7:** Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el Sector Los Pinos.

**LOTE 8:** Señalización Calles Sector Herfa, Señalización Calles Sector El Hato. Señalización Sector Los Tocones. Señalización Calle Sector Los Algodones. Señalización Calle Sector La Yuca. Señalización Calle Sector Cuesta Hermosa.

**LOTE 9:** Señalización Calles Sector La Esperanza, Señalización Calles Sector La Altagracia. Señalización Sector San Martín. Señalización Calle Sector Libertad. Señalización Calle Sector Pueblo Nuevo.

**LOTE 10:** Construcción Salón Comunal Hatillo

**LOTE 11:** Construcción del Club en los tres pasos de Chacuey

**LOTE 12: Construcción Capilla Sector Santa Fe**

De conformidad a lo señalado en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 1.30, Enmiendas a los Documentos de Licitación, resolvió emitir a la siguiente enmienda:


Sustituir la volumetría del **LOTE 12- CONSTRUCCION CAPILLA SANTA FE**, por el que se remite en esta enmienda en vista de que el anterior presenta unos errores de cálculo.

Aprovechamos la ocasión para saludarles y presentarles nuestra disculpa por los inconvenientes que esto pueda causarles.

Muy atentamente,

  
**LIC. TERESA YNOA**  
Alcaldesa Municipal

  
**LIC. JUAN C. PAULINO ALMONTES**  
Tesorero Municipal

  
**LIC. PEDRO A. NEPOMUCENO**  
Consultor Jurídico

  
**LIC. GERALDO IZQUIERDO**  
Dir. De Planificación

  
**ZULEIKA GENAO**  
Dir. De Libre Acceso a la Información Pública

C/ SANCHEZ #4, SECTOR LA ESPERANZA, COTUI, PROV. SANCHEZ RAMIREZ, REP. DOM





## PRESUPUESTO BASE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ

Gerencia de Planeamiento Urbano

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

### PRESUPUESTO: CONSTRUCCION CAPILLA SECTOR SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COTUI

PRESUPUESTO: CONSTRUCCION CAPILLA SECTOR SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COTUI					
1,0	PRELIMINARES	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
1,1	Letrero en obra	1,00	PA	RD\$	-
1,2	Replanteo general	1,00	PA	RD\$	-
1,3	Excavacion de capa vegetal, E=0.20m	1.000,00	m3	RD\$	-
1,4	Bote de material producto del corte con equipo	617,75	m3	RD\$	-
1,5	Excavacion para zapata, H=0.80m	47,29	m3	RD\$	-
<b>Sub-Total:</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
2,0	HORMIGON ARMADO EN:	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
2,1	Zapatas de Muros 8", E=0.25m con H.I	14,65	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,2	Zapata para columna, E=0.30 y H.I	5,80	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,3	Columnas (0.40 X 0.20) MT, con H.I	16,14	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,4	Viga de Amarre a nivel de piso de 0,20m x 0,20m	5,53	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,5	Vigas de Amarre a nivel de techo (0.15 X 0.20) Mts	6,53	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,6	Dinteles de 0.15m x 0.30m	2,30	Mts <sup>3</sup>	RD\$	-
2,7	Losa de entre pisos, E=0.12m	4,25	Mts3	RD\$	-
2,8	Muro cabezal de Fachada Frontal	2,02	Mts3	RD\$	-
2,9	Losa de pisos en malla, E=0.08m en edificacion	32,90	Mts3	RD\$	-
<b>Sub-Total:</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
3,0	MUROS DE BLOCK:	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
3,1	De 8" B.N.P, Ø 3/8 a 0.80M camaras llena, H=0.80m	78,89	Mts <sup>2</sup>	RD\$	-
3,2	De 6" B.N.P, Ø 3/8 a 0.80M camaras llena, H=0.80m	10,70	Mts <sup>2</sup>	RD\$	-
3,3	De 8" S.N.P, Ø 3/8 a 0.80M	46,62	Mts <sup>2</sup>	RD\$	-
3,4	De 6" S.N.P, Ø 3/8 a 0.80M	486,89	Mts2	RD\$	-
<b>Sub-Total:</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
4,0	TERMINACION DE SUPERFICIE	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
4,1	Fraguache de techo, vigas, columnas, muros y dintel:	873,99	Mts2	RD\$	-
4,2	Pañete exterior maestriado	364,72	Mts2	RD\$	-
4,3	Pañete interior maestriado	118,30	Mts2	RD\$	-
4,4	Cantos en general	436,04	ML	RD\$	-
<b>Sub-Total:</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
5,0	PISOS:	Cantidad	Ud.	Precio	Valor
5,1	Pisos Porcelanato	382,54	Mts <sup>2</sup>	RD\$	-
5,2	Zocalos de Porcelanato	185,13	MI	RD\$	-
5,3	Pisos de ceramica en baño	6,30	Mts2	RD\$	-
<b>Sub-Total:</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>

6,0 Techo		Cantidad	UD	Precio	Valor
6,1	Aluzinck	473,13	m2		RD\$ -
<b>Sub-Total:</b>					<b>RD\$ -</b>

8,0 INSTALACION ELECTRICA		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
8,1	Luces de Pared	7,00	UD		RD\$ -
8,2	Luces cenitales para bombillos	12,00	UD		RD\$ -
8,3	Luces cenitales para lamparas y globos	8,00	UD		RD\$ -
8,4	Interruptores sencillos	7,00	UD		RD\$ -
8,5	Interruptores Dobles	1,00	UD		RD\$ -
8,6	Interruptores Three Way	2,00	UD		RD\$ -
8,7	Tomacorrientes dobles 110V	10,00	UD		RD\$ -
8,8	Tomacorrientes 220V	1,00	UD		RD\$ -
8,9	Caja de breakers de 8 a 16 circuitos	1,00	UD		RD\$ -
8,10	Breakers de 30 amperes	2,00	UD		RD\$ -
8,11	Breakers de 20 amperes	5,00	UD		RD\$ -
8,12	Globos colgantes	8,00	UD		RD\$ -
8,13	Alimentacion Electrica	250,00	PL		RD\$ -
<b>Sub-Total:</b>					<b>RD\$ -</b>

9,0 INSTALACION SANITARIA		Cantidad	UD	Precio	Valor
9,1	Inodoro con tapa completo	3,00	UD		RD\$ -
9,2	Lavamanos mediano 17" x 19"	2,00	UD		RD\$ -
9,3	Lavamanos ovalado sobre meseta	1,00	UD		RD\$ -
9,4	Desagues de pisos 2" PVC	3,00	UD		RD\$ -
9,5	Accesorios de 3 Piezas	3,00	JGO		RD\$ -
9,6	Camaras de inspeccion de 0,70m x 0,70m x 0,60m	3,00	UD		RD\$ -
9,7	Camara Septica de 1,40m x 1,90m x 2,70m	1,00	UD		RD\$ -
9,8	Filtrante preparado en 8" encm. 6" pvc	1,00	UD		RD\$ -
9,9	Tuberias y piezas pvc y galv. En interior	1,00	P.A		RD\$ -
9,10	Llaves de paso de 3/4"	4,00	UD		RD\$ -
<b>Sub-Total:</b>					<b>RD\$ -</b>

10,0 PORTAJES		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
10,1	Puertas apaneladas de 1,80m x 2,50m EN HIERRO.	3,00	UD		RD\$ -
10,2	Puertas apaneladas de 0,80m x 2,10m POLIMETAL.	3,00	UD		RD\$ -
<b>Sub-Total:</b>					<b>RD\$ -</b>

11,0 VENTANAS		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
11,1	Ventanas corredizas de vidrio	351,54	P2		RD\$ -
11,2	Ventanas corredizas de vidrio	17,08	P2		RD\$ -
<b>Sub-Total:</b>					<b>RD\$ -</b>

12,0 PINTURA		Cantidad	Ud.	Precio	Valor
12,1	Pintura economica de techo	25,20	Mts <sup>2</sup>		RD\$ -
12,2	pintura semigloss en interior	421,06	Mts <sup>2</sup>		RD\$ -



12,3	Pintura acrílica en exterior	317,46	Mts2	RD\$	95,50	RD\$	30.317,43
<b>Sub-Total:</b>						<b>RD\$</b>	<b>30.317,43</b>

13	MISCELANEOS	Cantidad	Ud.	Precio	Valor	
13,1	Puerta de hierro y tola en area exterior	1,00	PA		RD\$ -	
13,2	Rampa para minusvalidos	1,00	PA		RD\$ -	
13,3	Letrero de letras de bronce 10"	1,00	PA		RD\$ -	
<b>Sub-Total</b>						<b>RD\$ -</b>

**Sub-Total General: RD\$ -**

**SUB-TOTAL GENERAL**

14,0	Costos Indirectos				
14,1	Dirección Técnica	10,00%	RD\$		-
14,2	Transporte	3,00%	RD\$		-
14,3	Codia	0,10%	RD\$		-
14,4	Seguros y Fianzas	4,50%	RD\$		-
14,5	Gastos Administrativos	3,00%	RD\$		-
14,6	Fondo de pensiones (Ley 6-86)	1,00%	RD\$		-
14,7	Imprevistos	5,00%	RD\$		-
14,8	Estudio y Diseño	3,00%	RD\$		-
14,9	Supervisión	5,00%	RD\$		-
14,10	ITBIS	18,00%	RD\$		-
<b>Sub-Total Costos Indirectos: RD\$ -</b>					

**Total General: RD\$ -**