


4



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

info@ayuntamientocotui.gob.do



PRESUPUESTO

Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en el sector Don Juan

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Realizar la construcción de aceras, contenes y badenes en el sector Don Juan, del municipio de Cotuí.

DIRECCIÓN: Sector Don Juan

MUNICIPIO: Cotuí

FECHA:

ELABORADO POR:

PROVINCIA: Sánchez Ramírez

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U.D | 0.00 | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|----------|-----|------|-------|-----------|
| 1 PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.001 | Letrero de la Obra 8*4 Pies2 | 1.00 | P.A | | | |
| 1.002 | Levantamiento Topografico | 1.00 | P.A | | | |
| 1.003 | Limpieza con Equipos | 7,311.00 | M2 | | | |
| 1.004 | Tarja | 1.00 | P.A | | | |
| 1.005 | Gestión de Calidad (Rotura de Probetas y Otros) | 1.00 | P.A | | | |
| 1.006 | Gestión de Seguridad | 1.00 | P.A | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| 2 Movimiento de tierra | | | | | | |
| 2.001 | Bote Material | 365.55 | M3 | | | |
| 2.002 | Relleno compactado | 731.10 | M3 | | | |
| 2.003 | Terminacion de superficie compactado con rodillo | 7,311.00 | M2 | | | |
| 2.004 | Relleno Bajo Acera | 340.40 | M3 | | | |
| 2.005 | Relleno Bajo Contenes | 69.39 | M3 | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| 3 Construcción Aceras y Contenes | | | | | | |
| 3.001 | Construccion de Contenes | 1,542.00 | MI | | | |
| 3.002 | Construccion de Aceras | 1,702.00 | M2 | | | |
| 3.003 | Cuneta enchachada con talud relleno | 145.00 | MI | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| 4 Baden | | | | | | |
| 4.001 | Baden (7.0*1.4*0.6) | 12.00 | ud | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| RESUMEN GENERAL | | | | | | 0.00 |
| V GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| IV.1 | DIRECC. TÉCNICA Y RESP. ADM. | 10.00% | | | 0.00 | |
| IV.2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.00% | | | 0.00 | |
| IV.3 | TRANSPORTE | 3.00% | | | 0.00 | |
| IV.4 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.50% | | | 0.00 | |
| IV.5 | IMPREVISTOS | 5.00% | | | 0.00 | |
| IV.6 | SUPERVISIÓN | 5.00% | | | 0.00 | |
| IV.7 | CODIA | 0.10% | | | 0.00 | |
| IV.8 | FONDO DE PENSIONES (ley 6-86) | 1.00% | | | 0.00 | |
| IV.9 | Estudio, Diseño y Presupuesto | 5.00% | | | 0.00 | 0.00 |
| IV.10 | ITBIS DIRECC. TÉCNICA Y RESP. ADM.(Norma 07-2007) | 18.00% | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 0.00 |

Notas generales:

1- El ancho de las aceras es de 1 metro.