



Alcaldía Municipal de Cotuí.

Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991

RNC: 404-00031-6

Gestión Municipal 2016-2020

PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS **CONSTRUCCIÓN PARQUE DUARTE, MUNICIPIO COTUI, SANCHEZ RAMIREZ**

I.- COSTOS DIRECTOS

Cotui, Republica Dominicana

GENERALES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION PISO EXISTENTE	2017.48	M2		
BOTE DE MATERIAL	426.00	M3		
PISO CENTRAL COMPLETAR GRANITO	490.00	M2		
PISO LATERAL	934.93	M2		
PISO HORMIGON PULIDO	715.90	M2		
BANCOS PARA PARQUE EN ACERO INOXIDABLE	30.00	UD		
FUENTE TRANSITABLE	1.00	PA		
PLOMERIA	1.00	PA		
SUB TOTAL				

GLORIETA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION	160.00	M2		
EXCAVACION	8.30	M3		
BOTE	P/A	P/A		
ZAPATA	2.80	M3		
MURO HORMIGON	1.80	M3		
MURO PIEDRA	4.20	M3		
PISO	160.00	M2		
REVESTIMIENTO LADRILLO	26.15	M2		
TUBO DE 3/4" ESTRUCTURA CUPULA	48.00	UD		
CUPULA ESFERA PLANCHA HG 1/16" área 127.23M2	50.00	UD		
TIJERILLA EN METAL PARA NIDO TUDO HG 2"	120.00	UD		
MANO DE OBRA HERRERIA (CUPULA Y NIDO)	P/A	PA		
PINTURA NIDO Y CUPULA	127.23	M2		
PINTURA TECHO Y MURO	1.00	PA		
SUB TOTAL GLORIETA				

CISTERNA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
EXCAVACION	51.36	M3		
PLATEA CISTERNA EN HA	4.64	M3		
MURO DE 8" RELLENO BASTONES A 0.40M	36.00	M2		
VIGA ESTRUCTURAL	1.60	M3		
LOSA TECHO 0.12 M	1.49	M3		
PAÑETE DE MURO	35.49	M2		
FINO DE PISO	20.68	M2		
TAPA CISTERNA	1.00	UD		
SISTEMA DE BOMBEO	1.00	UD		
TANQUE DE SISTEMA DE BOMBEO	1.00	UD		
INSTALACION DE PLOMERIA	1.00	PA		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MATERIALES	1.00	PA		
SUB TOTAL CISTERNA				

PEDESTAL DUARTE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
MURO DE 6" RELLENO BASTONES A 0.40M	10.90	M2		
VIGA ESTRUCTURAL	0.16	M3		
LOSA ESTRUCTURAL 0.14 M	0.17	M3		
REVESTIMIENTO EN MARMOL	11.99	M2		
PISO PORCELANATO	20.68	M2		
ESCALONES EN PORCELANATO	57.54	ML		
PUERTA DE METAL 1.18 X 0.75	1.00	UD		
SUB TOTAL PEDESTAL				

JARDINERA 1,2,3	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION	1.00	PA		
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	PA		
REPLANTEO	1.00	PA		
EXCAVACION JARDINERAS	120.30	M3		
ZAPATA JARDINERA	48.13	M3		
MUROS VACIADOS EN H.A	16.00	M3		
MURO PIEDRA	40.99	M3		
RELLENO TIERRA NEGRA	76.00	M3		
GRAMA NATURAL	439.75	M2		
* VEGETACION Y ORNAMENTOS				
ARBOL MARA	4.00	UD		
ROBLE AMARILLO	9.00	UD		
CAOBA	2.00	UD		
FRAMBOYAN	1.00	UD		
TRINITARIA	5.00	M2		
PALMA REAL	15.00	UD		
IRIS BLANCO	34.00	M2		
PIEDRAS	1.00	PA		
PAJONES Y OTROS	1.00	PA		

JARDINERA 4,5,	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION	1.00	PA		
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	PA		
REPLANTEO	1.00	PA		
EXCAVACION JARDINERAS	20.22	M3		
ZAPATA JARDINERA	10.11	M3		
MUROS VACIADOS EN H.A	5.00	M3		
MURO PIEDRA	10.25	M3		
RELLENO TIERRA NEGRA	92.27	M3		
GRAMA NATURAL	249.08	M2		
* VEGETACION Y ORNAMENTOS				
ARBOL MARA	4.00	UD		
ROBLE AMARILLO	9.00	UD		
TRINITARIA	8.00	M2		
PALMA COLA DE ZORRO	7.00	UD		
PALMA REAL	3.00	UD		
IRIS BLANCO	18.00	M2		
GRI GRI	6.00	PA		
OTROS	1.00	PA		

JARDINERA 6	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION	1.00	PA		
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	PA		
REPLANTEO	1.00	PA		
EXCAVACION JARDINERAS	10.33	M3		
ZAPATA JARDINERA	5.17	M3		
MUROS VACIADOS EN H.A	2.00	M3		
RELLENO TIERRA NEGRA	47.17	M3		
GRAMA NATURAL	145.03	M2		
* VEGETACION Y ORNAMENTOS				
ARBOL MARA	4.00	UD		
ROBLE AMARILLO	6.00	UD		
FRAMBOYAN	1.00	UD		
PALMA COLA DE ZORRO	3.00	UD		
IRIS BLANCO	10.20	M2		
OTROS	1.00	PA		

JARDINERA 7	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
DEMOLICION	1.00	PA		
BOTE DE ESCOMBROS	1.00	PA		
REPLANTEO	1.00	PA		
EXCAVACION JARDINERAS	7.24	M3		
ZAPATA JARDINERA	2.89	M3		
MUROS VACIADOS EN H.A	2.33	M3		
PISO DE HORMIGON	7.00	M3		
RELLENO TIERRA NEGRA	10.79	M3		
GRAMA NATURAL	35.00	M2		
* VEGETACION Y ORNAMENTOS				
ARBOL MARA	11.00	UD		
PINO CENTINELA	5.00	UD		
CORALILLO ENANO	6.00	UD		
IRIS BLANCO	13.50	M2		
OTROS	1.00	PA		
SUB TOTAL				

INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
SALIDAS ELECTRICAS DE LUMINARIAS	135.00	UD		
PANEL DE DISTRIBUCION	2.00	UD		
SALIDAS TOMA CORRIENTE	20.00	UD		
SALIDAS INTERRUPTOR	3.00	UD		
Columna acero galvanizado 6/4 mts+ 2luminaria LED watts 120	10.00	UD		
Columna de acero galvanizado 6 mts de altura más luminaria	25.00	UD		
ALAMBRE DE GOMA 3LINE #12	3000.00	PIE/L		
ALAMBRE #10	500.00	PIE/L		
TOMA CORRIENTE DUPLEX MARCA LEVINTONG 110V	20.00	UD		
TUBO DE 1/2 PVC	100.00	UD		
TUBO DE 3/4 PVC	60.00	UD		
ALQUILER DE GRUA	20.00	HORA		
INSTALACION DE LUMINARIAS	200.00	UD		
MATERIALES ELECTRICOS VARIOS	1.00	PA		
LED INGROUND 7W 3000K 110 VDC	65.00	UD		
SURFACE MOUNTEDLED FLOODLIGHT 30W 3000K	20.00	UD		
SUB TOTAL				

SUB TOTAL GENERAL

II.- COSTOS INDIRECTOS

GASTOS INDIRECTOS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
DISEÑO ARQUITECTONICO	5.00%	%	
DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%	%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	%	
TRANSPORTE	3.00%	%	
LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.30%	%	
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	%	
GASTOS IMPREVISTO	2.00%	%	
CODIA	1.00%	%	
ITBIS (18%)	18.00%	%	
SUB TOTAL GASTO INDIRECTOS			

TOTAL GENERAL
