

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
BLOQUE A						
100.00	PRELIMINARES					
100.01	Charrancha	665.84	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01	Excavacion Zapata de muros 0.60m X 1.00m	75.36	M3		RD\$0.00	
101.02	Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mx1.10m	39.60	M3		RD\$0.00	
101.03	Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	149.45	M3		RD\$0.00	
101.04	Relleno y compactado con maquito	127.22	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00	HORMIGON ARMADO A MANO					
102.01	Zapatas Muros 8" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	18.84	M3		RD\$0.00	
102.02	Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	12.60	M3		RD\$0.00	
102.03	Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	5.02	M3		RD\$0.00	
102.04	Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	6.77	M3		RD\$0.00	
102.05	Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	7.54	M3		RD\$0.00	
102.06	Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20mA.D.	80.58	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	100.48	M2		RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	659.32	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00	TERMINACION					
105.00	PAÑETE					
105.01	Fraguache	792.26	M2		RD\$0.00	
105.02	Pañete de Techo Y viga	746.90	M2		RD\$0.00	
105.03	Pañete De Muro	1318.64	M2		RD\$0.00	
105.04	Pañete de Columnas	45.36	M2		RD\$0.00	
105.05	Pañete De Canto	624.00	ML		RD\$0.00	
105.06	Pañete de Mocheta	312.00	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
106.00	PISO					
106.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	318.04	M2		RD\$0.00	
106.02	Zocalo 0.07m x0.30m	271.60	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	VENTANAS					
107.01	Ventana de Celosias 4.40m x 0.60m (1 UND)	28.41	P2		RD\$0.00	
107.02	Ventana de Celosias 2.20m x 0.60m (4 UND)	56.81	P2		RD\$0.00	
107.03	Ventana de Celosias 3.00m x 0.60m (2 UND)	38.74	P2		RD\$0.00	
107.04	Ventana de Celosias 4.00m x 0.60m (9 UND)	232.42	P2		RD\$0.00	
107.05	Ventanas Shutters 1.20m x 3.30m (10 UND)	461.60	p2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	PUERTAS					
108.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.10m (15 UND)	15.00	UND		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
109.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
109.01	Luces cenitales	38.00	U.D		RD\$0.00	
109.02	Interruptores sencillos	17.00	U.D		RD\$0.00	
109.03	Tomacorrientes doble 110v	44.00	U.D		RD\$0.00	
109.04	Tomacorriente 220v	14.00	U.D		RD\$0.00	
109.05	Paneles de breakers 16 circuitos	18.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
110.01	Inodoro CATO	3.00	U.D		RD\$0.00	
110.02	Fregadero Acero Inox + Salida	3.00	U.D		RD\$0.00	
110.03	Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable	3.00	U.D		RD\$0.00	
110.04	Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 2" interior desague de fondo	12.00	U.D		RD\$0.00	
110.05	Suministrto e instalacion de tuberias de desague de techode 3"	3.00	U.D		RD\$0.00	
110.06	Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	6.00	U.D		RD\$0.00	
110.07	Trampa de grasa 0.7x1.00x1.00	2.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
111.00 PINTURA					
Pintura Acrilica Dos manos	2065.54	M2		RD\$0.00	
111.00 SUB-TOTAL					RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$0.00
BLOQUE B					
100.00 PRELIMINARES					
100.01 Charrancha	215.92	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00 MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01 Excavacion Zapata de muros 0.60m	59.82	M3		RD\$0.00	
101.02 Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mx1.00m	14.00	M3		RD\$0.00	
101.03 Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	95.97	M3		RD\$0.00	
101.04 Relleno y compactado con maquito	50.62	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00 HORMIGON ARMADO A MANO					
102.01 Zapatas Muros 6" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	14.96	M3		RD\$0.00	
102.02 Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	4.90	M3		RD\$0.00	
102.02 Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	3.99	M3		RD\$0.00	
102.03 Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8@20cm	2.63	M3		RD\$0.00	
102.04 Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	5.98	M3		RD\$0.00	
102.05 Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20mA.D.	22.62	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00 MAMPOSTERIA					
103.01 Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	79.76	M2		RD\$0.00	
103.02 Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	219.99	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00 PAÑETE					
104.01 Fraguache	267.26	M2		RD\$0.00	
104.02 Pañete de Techo Y viga	248.36	M2		RD\$0.00	
104.03 Pañete De Muro	439.98	M2		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
104.04	Pañete de Columnas	18.90	M2		RD\$0.00	
104.05	Pañete De Canto	255.20	ML		RD\$0.00	
104.06	Pañete de Mocheta	127.60	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00	PISO					
105.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	126.54	M2		RD\$0.00	
105.02	Zocalo 0.07m x0.30m	109.84	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	VENTANAS					
106.01	Ventana de Celosias 2.90m x 0.60m (1 UND)	28.41	P2		RD\$0.00	
106.02	Ventana de Celosias 3.00m x 0.60m (4 UND)	77.47	P2		RD\$0.00	
106.03	Ventanas Shutters 1.20m x 3.30m (3 UND)	127.83	P2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	PUERTAS					
107.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.10m (15 UND)	15.00	UND		RD\$0.00	
107.02	Puerta 1.00m x 2.20m (2 und)	2.00	UND		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
108.01	Luces cenitales	12.00	U.D		RD\$0.00	
108.02	Interruptores sencillos	6.00	U.D		RD\$0.00	
108.03	Tomacorrientes doble 110v	17.00	U.D		RD\$0.00	
108.04	Tomacorriente 220v	4.00	U.D		RD\$0.00	
108.05	Paneles de breakers 16 circuitos	6.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
109.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
109.01	Inodoro CATO	6.00	U.D		RD\$0.00	
109.02	Lavamanos CATO blanco con llave sencilla en baños comun	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.03	Fregadero Acero Inox + Salida	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.04	Orinal Pequeño Cato	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.05	Desague de Piso Parilla Acero Inoxidable	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.06	Suministrto e instalacion de tuberias de ventilacion de 3"	4.00	U.D		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
109.07	Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 2" interior desagüe de fondo	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.08	Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 4" exterior descarga baños	3.00	U.D		RD\$0.00	
109.09	Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	2.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00	PINTURA					
110.01	Pintura Acrilica Dos manos	1128.32	M2		RD\$0.00	
						RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$0.00
BLOQUE C						
100.00	PRELIMINARES					
100.01	Charrancha	243.80	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01	Excavacion Zapata de muros 0.60m X 1.00m	73.20	M3		RD\$0.00	
101.02	Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mx1.00m	15.00	M3		RD\$0.00	
101.03	Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	114.66	M3		RD\$0.00	
101.04	Relleno y compactado con maquito	64.70	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00	HORMIGON ARMADO A MANO					
102.01	Zapatatas Muros 6" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	18.30	M3		RD\$0.00	
102.02	Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	5.25	M3		RD\$0.00	
102.02	Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	4.88	M3		RD\$0.00	
102.03	Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	2.82	M3		RD\$0.00	
102.04	Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	7.32	M3		RD\$0.00	
102.05	Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20m A.D.	30.35	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	97.60	M2		RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	256.40	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
104.00	PAÑETE					
104.01	Fraguache	345.01	M2		RD\$0.00	
104.02	Pañete de Techo Y viga	326.11	M2		RD\$0.00	
104.03	Pañete De Muro	512.80	M2		RD\$0.00	
104.04	Pañete de Columnas	18.90	M2		RD\$0.00	
104.05	Pañete De Canto	255.20	ML		RD\$0.00	
104.06	Pañete de Mocheta	127.60	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00	PISO					
105.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	161.76	M2		RD\$0.00	
105.02	Zocalo 0.07m x 0.30m	147.20	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	VENTANAS					
106.01	Ventana de Celosias 3.00m x 0.60m (4 UND)	77.47	P2		RD\$0.00	
106.02	Ventanas Shutters 1.20m x 3.30m (8 UND)	340.88	P2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	PUERTAS					
107.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.10m (15 UND)	15.00	UND		RD\$0.00	
107.02	Puerta 1.00m x 2.20m (2 und)	2.00	UND		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
108.01	Luces cenitales	12.00	U.D		RD\$0.00	
108.02	Interruptores sencillos	6.00	U.D		RD\$0.00	
108.03	Tomacorrientes doble 110v	17.00	U.D		RD\$0.00	
108.04	Tomacorriente 220v	4.00	U.D		RD\$0.00	
108.05	Paneles de breakers 16 circuitos	6.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
109.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
109.01	Fregadero Acero Inox + Salida	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.02	Desague de Piso Parihilla Acero Inoxidable	4.00	U.D		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
109.03	Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 2" interior desagüe de fondo	3.00	U.D		RD\$0.00	
109.04	Suministrto e instalacion de tuberias de ventilacion de 3"	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.04	Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.05	TRAMPA DE GRASA 1.00x1.00x1.00	1.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00	PINTURA					
110.01	Pintura Acrilica Dos manos	838.91	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$0.00
BLOQUE D						
100.00	PRELIMINARES					
100.01	Charrancha	427.68	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01	Excavacion Zapata de muros 0.60m X 1.00m	99.84	M3		RD\$0.00	
101.02	Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mX1.10m	23.10	M3		RD\$0.00	
101.03	Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	159.82	M3		RD\$0.00	
101.04	Relleno nivelado y Compactado con maquito	100.57	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00	HORMIGON ARMADO A MANO					
102.01	Zapatas Muros 8" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	24.96	M3		RD\$0.00	
102.02	Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	7.35	M3		RD\$0.00	
102.02	Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	6.66	M3		RD\$0.00	
102.03	Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8@20cm	3.95	M3		RD\$0.00	
102.04	Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	9.98	M3		RD\$0.00	
102.05	Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20m A.D.	45.24	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	133.12	M2		RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	423.93	M2		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00	PAÑETE					
104.01	Fraguache	503.27	M2		RD\$0.00	
104.02	Pañete de Techo Y viga	476.81	M2		RD\$0.00	
104.03	Pañete De Muro	847.86	M2		RD\$0.00	
104.04	Pañete de Columnas	26.46	M2		RD\$0.00	
104.05	Pañete De Canto	349.00	ML		RD\$0.00	
104.06	Pañete de Mocheta	174.50	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00	PISO					
105.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	251.42	M2		RD\$0.00	
105.02	Zocalo 0.07m x0.30m	201.14	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	VENTANAS					
106.01	Ventanas de Celosias 2.90m x 0.60m (1 UND)	19.37	P2		RD\$0.00	
106.02	Ventanas de Celosias 3.00m x 0.60m (4 UND)	77.47	P2		RD\$0.00	
106.03	Ventanas de Celosias 4.00m x 0.60m (1 UND)	25.82	P2		RD\$0.00	
106.04	Ventanas Shutters 1.20m x 3.30m (8 UND)	340.88	p2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	PUERTAS					
107.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.20m (9 UND)	11.00	PA		RD\$0.00	
107.02	Huecos Rampa 2.00m*2.20m (2 UND)	2.00	PA		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
108.01	Luces Cenitales	21.00	U.D		RD\$0.00	
108.02	Interruptores Sencillos	11.00	U.D		RD\$0.00	
108.03	Tomacorrientes doble 110v	31.00	U.D		RD\$0.00	
108.04	Toma corriente Sencillo 220v	11.00	U.D		RD\$0.00	
108.05	Paneles de breakers 16 circuitos	11.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
109.00 INSTALACIONES SANITARIAS					
109.01 Fregadero Acero Inox + Salida	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.02 Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 2" interior desagüe de fondo	9.00	U.D		RD\$0.00	
109.03 Suministrto e instalacion de tuberías de arrastre de 4" exterior descarga baños	1.00	U.D		RD\$0.00	
109.04 Suministrto e instalacion de tuberías de Ventilacion de 3"	4.00	U.D		RD\$0.00	
109.05 Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	1.00	U.D		RD\$0.00	
109.06 Trampa de Grasa 1.00m*1.00m*1.00m	1.00	U.D		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00 PINTURA					
110.01 Pintura Acrilica Dos manos	1324.67	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$0.00
BLOQUE M					
100.00 PRELIMINARES					
100.01 Charrancho	234.00	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00 MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01 Excavacion Zapata de muros 0.60m X 1.00m	67.80	M3		RD\$0.00	
101.02 Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mX1.10m	23.10	M3		RD\$0.00	
101.03 Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	118.17	M3		RD\$0.00	
101.04 Relleno nivelado y Compactado con maquito	62.88	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00 HORMIGON ARMADO A MANO					
102.01 Zapatas Muros 6" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	28.25	M3		RD\$0.00	
102.02 Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	7.35	M3		RD\$0.00	
102.02 Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	4.52	M3		RD\$0.00	
102.03 Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	3.95	M3		RD\$0.00	
102.04 Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	6.78	M3		RD\$0.00	
102.05 Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20mA.D.	24.65	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	90.40	M2		RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	227.63	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00	PAÑETE					
104.01	Fraguache	299.69	M2		RD\$0.00	
104.02	Pañete de Techo Y viga	273.23	M2		RD\$0.00	
104.03	Pañete De Muro	455.26	M2		RD\$0.00	
104.04	Pañete de Columnas	26.46	M2		RD\$0.00	
104.05	Pañete De Canto	166.92	ML		RD\$0.00	
104.06	Pañete de Mocheta	83.46	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00	PISO					
105.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	157.20	M2		RD\$0.00	
105.02	Zocalo 0.07m x0.30m	125.76	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	VENTANAS					
106.01	Ventana de Celosias 3.30m x 1.00m (2 UND)	35.51	P2		RD\$0.00	
106.02	Ventana de Celosias 2.15m x 1.00m (2 UND)	46.27	P2		RD\$0.00	
106.03	Ventana de Celosias 5.60m x 1.00m (1 UND)	60.26	P2		RD\$0.00	
106.04	Ventana de Celosias 1.80m x 1.00m (1 UND)	19.37	P2		RD\$0.00	
106.05	Ventanas Shutters 1.20m x 3.30m (10 UND)	426.10	p2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	PUERTAS					
107.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.10m (8 UND)	8.00	UND		RD\$0.00	
107.02	Huecos Rampa 2.00m x 2.10m (2 UND)	2.00	UND		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
108.01	Luces cenitales	12.00	U.D		RD\$0.00	
108.02	Interruptores sencillos	10.00	U.D		RD\$0.00	
108.03	Tomacorrientes doble 110v	17.00	U.D		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
108.04 Tomacorriente 220v	1.00	U.D		RD\$0.00	
108.05 Toma de Telefono	6.00	U.D		RD\$0.00	
108.05 Paneles de breakers 16 circuitos	2.00	U.D		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
109.00 INSTALACIONES SANITARIAS					
109.01 Inodoro CATO	3.00	U.D		RD\$0.00	
109.02 Lavamanos CATO blanco con llave sencilla en baños comun	3.00	U.D		RD\$0.00	
109.03 suministro e instalacion de tuberia de 3"	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.04 Desague de Piso Parilla Acero Inoxidable	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.05 Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 2" interior desague de fondo	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.06 Suministrto e instalacion de tuberias de arrastre de 4" exterior descarga baños	2.00	U.D		RD\$0.00	
109.07 Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	2.00	U.D		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00 PINTURA					
Pintura Acrilica Dos manos	728.49	M2		RD\$0.00	
					RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$0.00

BLOQUE F

100.00 PRELIMINARES

100.01 Charrancha	928.00	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

101.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

101.01 Excavacion Zapata de muros 0.60m X 1.00m	182.14	M3		RD\$0.00	
101.02 Excavacion Zapata de Columnas 1.00m X1.00mX1.00m	51.00	M3		RD\$0.00	
101.03 Carga Y Bote de Material Excavado+30% de expojamiento	303.08	M3		RD\$0.00	
101.04 Relleno Nivelado y compactado con Maquito	231.49	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

102.00 HORMIGON ARMADO A MANO

102.01 Zapatas Muros 6" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	45.53	M3		RD\$0.00	
--	-------	----	--	----------	--

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
102.02	Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	17.85	M3		RD\$0.00	
102.02	Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	12.14	M3		RD\$0.00	
102.03	Columnas 0.20m x 0.20m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	9.78	M3		RD\$0.00	
102.04	Viga Entrepiso 0.20m x 0.30m 3Ø 1/2"+2Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm	7.32	M3		RD\$0.00	
102.05	Losas Macizas E=0.12m Ø3/8"@0.20mA.D.	91.28	M3		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00	MAMPOSTERIA					
103.01	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	242.85	M2		RD\$0.00	
103.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	641.94	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00	TERMINACION					
105.00	PAÑETE					
105.01	Fraguache	854.90	M2		RD\$0.00	
105.02	Pañete de Techo Y viga	828.44	M2		RD\$0.00	
105.03	Pañete De Muro	1283.88	M2		RD\$0.00	
105.04	Pañete de Columnas	26.46	M2		RD\$0.00	
105.05	Pañete De Canto	166.92	ML		RD\$0.00	
105.06	Pañete de Mocheta	83.46	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	PISO					
106.01	Piso Granito Fondo Gris 0.30m x 0.30m	578.72	M2		RD\$0.00	
106.02	Zocalo 0.07m x0.30m	462.98	ML		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	VENTANAS					
107.01	Ventana de Celosias 3.00m x 1.20m (13 UND)	503.57	P2		RD\$0.00	
107.02	Ventana de Celosias 5.10m x 1.20m (2 UND)	131.70	P2		RD\$0.00	
107.03	Ventana de Celosias 5.40m x 1.20m (1 UND)	69.72	P2		RD\$0.00	
107.04	Ventana de Celosias 2.30m x 0.60m (1 UND)	14.85	P2		RD\$0.00	
107.05	Ventana de Celosias 2.60m x 1.20m (1 UND)	33.57	P2		RD\$0.00	
107.06	Ventana de Celosias 2.95m x 1.20m (1 UND)	38.09	P2		RD\$0.00	
107.07	Ventana de Celosias 1.90m x 0.60m (1 UND)	12.27	P2		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
107.08	Ventana de Celosias 2.30m x 0.60m (1 UND)	14.85	P2		RD\$0.00	
107.09	Ventanas Shutters 4.00m x 1.20m (14 UND)	723.07	p2		RD\$0.00	
107.10	Ventanas Shutters 6.10m x 1.20m (3 UND)	236.29	p2		RD\$0.00	
107.11	Ventanas Shutters 5.80m x 1.20m (2 UND)	149.78	p2		RD\$0.00	
107.12	Ventanas Shutters 6.40m x 1.20m (1 UND)	82.64	p2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
108.00	PUERTAS					
108.01	Puertas Polimetal 0.90m*2.10m (8 UND)	8.00	UND		RD\$0.00	
108.02	Huecos Rampa 2.00m x 2.10m (2 UND)	2.00	UND		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
109.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
109.01	Luces cenitales	71.00	U.D		RD\$0.00	
109.02	Interruptores sencillos	34.00	U.D		RD\$0.00	
109.03	Tomacorrientes doble 110v	70.00	U.D		RD\$0.00	
109.04	Tomacorriente 220v	30.00	U.D		RD\$0.00	
109.05	Paneles de breakers 16 circuitos	26.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
110.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
110.01	Inodoro CATO	6.00	U.D		RD\$0.00	
110.02	Lavamanos CATO blanco con llave sencilla en baños comun	4.00	U.D		RD\$0.00	
110.03	Orinario Pequeño con salida AP y AN	2.00	U.D		RD\$0.00	
110.04	Fregadero Acero Inox + Salida	19.00	U.D		RD\$0.00	
110.05	Suministrto e instalacion de tuberías de arrastre de 2" interior desagüe de fondo	16.92	U.D		RD\$0.00	
110.06	Suministrto e instalacion de tuberías de arrastre de 4" exterior descarga baños	10.36	U.D		RD\$0.00	
110.07	Camara de Inspeccion 0.70x0.70x0.70	7.00	U.D		RD\$0.00	
110.08	Trampa de grasa 0.7x1.00x1.00	2.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
111.00	PINTURA					
	Pintura Acrilica Dos manos	2112.32	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
112.00	SUB-TOTAL PRESUPUESTO					RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
MISCELANEOS					
100.00 MOVIMIENTO DE TIERRA					
100.01 Demolicion de Estructura Existente	1.00	PA		RD\$0.00	
100.02 Bote de Escombro	1.00	PA		RD\$0.00	
100.03 Limpieza del terreno	1.00	PA		RD\$0.00	
100.04 Excavacion de Muro Perimetral	503.12	M3		RD\$0.00	
100.05 Excavacion de Columnas	107.80	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
101.00 HORMIGON ARMADO DE VERJA PERIMETRAL					
101.01 Zapatas Muros 8" 0.60m x 0.25m 3 Ø 3/8" Est.@ 0.25m 210Kg/cm2	75.47	M3		RD\$0.00	
101.02 Zapata de Columnas 1.00m*1.00m*0.35m	34.30	M3		RD\$0.00	
101.02 Viga Amarre BNP 0.20m x 0.20m 4Ø 3/8" Est.@20m	20.12	M3		RD\$0.00	
101.03 Columnas 0.20m x 0.25m 4Ø 1/2 + 2 Ø 3/8" Est.Ø 3/8@20cm	12.25	M3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00 MAMPOSTERIA VERJA PERIMETRAL					
102.01 Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m BNP	402.50	M2		RD\$0.00	
102.02 Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	1006.24	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
103.00 ACERAS Y CONTENES					
103.01 Acera E=0.10m , Ancho =1.40m	147.55	m3		RD\$0.00	
103.02 Contenes pulido b=0.40 h=0.30m - sección 0.14m2	147.55	m3		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
104.00 CAPA DE RODADURA					
104.01 Suministro y colocación de riego de imprimación (0.30 GAL/M²)	1018.72	M2		RD\$0.00	
104.02 Suministro Hormigón Asfáltico en Caliente HAC en 2" (No incluye transporte)	764.04	M3E		RD\$0.00	
104.03 Colocación de capa de Hormigón Asfáltico en Caliente HAC	764.04	M3E		RD\$0.00	
104.04 Transporte HAC (Aprox. 28 Kms)	21393.12	13E*KM		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00
105.00 PAÑETE DE VERJA PERIMETRAL					

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
105.01	Pañete De Muro	2012.48	M2		RD\$0.00	
105.02	Fraguache	98.00	M2		RD\$0.00	
105.03	Pañete de Columnas	98.00	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
106.00	INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION					
106.01	Poste de Concreto de 40' 124.01lbf (12.5m/500dan)	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.02	Poste de Concreto de 35' 124.01lbf (10.67m/500dan)	3.00	U.D		RD\$0.00	
106.03	Transformador de 50 KVA	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.04	Conductor AAAC 2/0 AWG ANAHEIM	300.00	ML		RD\$0.00	
106.05	CABLE ACERO COBREDO DESNUDO #2 AEW H7I	120.00	ML		RD\$0.00	
106.06	CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG-N2/0	300.00	U.D		RD\$0.00	
106.07	PARA RAYO 10KV OXIDO METALICO	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.08	TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMP	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.09	SOPORTE EN CRUCETA DOBLE UNIDAD AC GALV 1/4"	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.10	SOPORTE EN CRUCETA SIMPLE UNIDAD AC GALV 1/4"	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.11	FUXIBLE DE EXPANCION 7 A TIPO D	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.12	CONECTOR CUÑA DE PRESION P.T.AWG00	20.00	U.D		RD\$0.00	
106.13	CONECTOR AMOVIBLE P/ESTRIBO	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.14	CONECTOR CUÑA C/E	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.15	GRAPA DE RETENCION	22.00	U.D		RD\$0.00	
106.16	GRAPA CONEXION DOBLE	60.00	U.D		RD\$0.00	
106.17	VARILLA PUESTA TIERRA 5/8' X8'	5.00	U.D		RD\$0.00	
106.18	TORNILLO CABEZA EXAGONAL 5/8' X 12'	50.00	U.D		RD\$0.00	
106.19	TORNILLO ROCA CORRILDA 5/8' X 14'	50.00	U.D		RD\$0.00	
106.20	TUERCA DE OJO AC GALV 5/8	24.00	U.D		RD\$0.00	
106.21	ARADELA CUADRADA 4X4'	56.00	U.D		RD\$0.00	
106.22	ARADELA DE PRESION	75.00	U.D		RD\$0.00	
106.23	MANO DE OBRA DE MEDIA Y BAJA TENSION	1.00	U.D		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
107.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
107.01	CONSTRUCCION DE CISTERNAS 5.00MX 6.00M H=2.00M +TINACO & POZO TUBULAR					
107.02	Excavacion Cisterna	78.00	M3		RD\$0.00	
107.03	Bote y carga de material	101.40	M3		RD\$0.00	
107.04	Losa macisa	3.60	M3		RD\$0.00	

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
107.05 Muro de hormigon armado	13.20	M3		RD\$0.00	
107.06 Piso E=0.30 Mts Ø de 3/8 a 0.20 Mts	9.00	M3		RD\$0.00	
107.07 Fraguache	74.00	M2		RD\$0.00	
107.08 Pañete maestriado	74.00	M2		RD\$0.00	
107.09 Tinaco 530 galones con instalacion, incluye piezas menores	5.00	PA		RD\$0.00	
107.10 Pozo Tubular	150.00	PL		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

SUB-TOTAL PRESUPUESTO	RD\$0.00
------------------------------	-----------------

100.00 EDIFICIO NAVE CENTRAL

100.01 NAVE CENTRAL					
100.02 Excavacion a mano en tierra	126.07	M3		RD\$0.00	
100.03 Bote y carga de material	163.89	M3		RD\$0.00	
100.04 Muros de blocks de Ø de con 8 3/8 a 0.60 Mts BNP	81.71	M2		RD\$0.00	
100.05 Viga de amarre 0.20 x 0.20m con Ø de 3/8 a 0.20 Mts	7.99	M3		RD\$0.00	
100.06 Zapata de columnas 1.0x1.0x0.35m con Ø de 1/2 AD	9.07	M3		RD\$0.00	
100.07 Columnas 0.40mX0.40m con 8Ø de 1/2 + Est. Ø de 3/8 a 0.20Mts	14.56	M3		RD\$0.00	
100.08 Viga 0.30mX0.60m con 3 Ø de 3/4 + 2 de 3/8 Est. Ø de 3/8 a 0.20Mts	67.44	M3		RD\$0.00	
100.09 Relleno nivelado y compactado	470.23	M3		RD\$0.00	
100.10 Base de hormigon Armado	88.32	M3		RD\$0.00	
100.11 Fraguache	390.50	M2		RD\$0.00	
100.12 Empañete maestrado en vigas	83.25	M2		RD\$0.00	
100.13 Empañete maestrado en columnas	112.00	M2		RD\$0.00	
100.14 Techo en Aluzinc	783.72	M2		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

101.00 INSTALACIONES ELECTRICAS NAVE CENTRAL

101.01 Lampara Led IP65 100W	24.00	UND		RD\$0.00	
101.02 Interruptor Sencillo	20.00	UND		RD\$0.00	
101.03 Tomacorriente Doble 110V	40.00	UND		RD\$0.00	
101.04 Interruptor Tiway	6.00	UND		RD\$0.00	
101.05 Panel de Distribucion de 12 Espacio	1.00	UND		RD\$0.00	
SUB-TOTAL					RD\$0.00

102.00 MODULOS NAVE CENTRAL

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
102.01	Muros de blocks de Ø de con 8 3/8 a 0.60 Mts BNP	36.32	M2		RD\$0.00	
102.02	Muro Block de 8" Ø 3/8" Bastones @0.60m SNP	99.88	M2		RD\$0.00	
102.03	Empañete maestrado de muro	199.76	M2		RD\$0.00	
102.04	Canto	159.81	ML		RD\$0.00	
102.05	Mocheta Block de 8"	79.90	ML		RD\$0.00	
102.06	Gondolas para bandejas y huacales en metal	60.00	UD		RD\$0.00	
						RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$0.00
100.00 ENTRADA PRINCIPAL						
100.01 ENTRADA						
100.02	Excavacion de muros Block de 8"	4.20	M3		RD\$0.00	
100.03	Excavacion columnas	1.60	M3		RD\$0.00	
100.04	Excavacion Base de Entrada	4.55	M3		RD\$0.00	
100.05	Zapata columna tipo muro 1.0Mx1.0Mx0.35M con 3 Ø 3/8" Est. @0.20m	0.42	M3		RD\$0.00	
100.06	Columnas tipo muro 1.0M x 0.20 M con 14 Ø 1/2" Est. @0.20m	2.00	M3		RD\$0.00	
100.07	Bote y carga de material	13.46	M3		RD\$0.00	
100.08	Base de hormigon armado FC 210 para piso	1.37	M3		RD\$0.00	
100.09	Relleno nivelado y compactado con maquifo	3.41	M3		RD\$0.00	
100.10	Fraguache de Columnas Tipo muros	30.00	M2		RD\$0.00	
100.11	Muro de blocks de 6 Ø 3/8 Est. @0.60m SNP	20.00	M2		RD\$0.00	
100.12	Pañete maestriado-interior y exterior	70.00	M2		RD\$0.00	
100.13	Entrada y puerta de hierro galvanizado 40 (2"x3") reforzado + 9(2"x4") reforzado	1.00	und		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
102.00 PINTURA						
102.01	Pintura Acrilica	1006.24	M2		RD\$0.00	
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTO						RD\$0.00
COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO						RD\$0.00
100.00 GASTOS INDIRECTOS						
100.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%				RD\$0.00

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL

Proyecto: Mercado Municipal de Cotui

Localidad: Sanchez Ramírez, cotui

Propietario: Ayuntamiento Municipal de Cotui

Lote #1 BLOQUE A

Fecha Realizacion: Marzo 2021

COD DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CANT	U.D	PU	VALOR	TOTAL
100.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%				RD\$0.00
100.03 TRANSPORTE	2.50%				RD\$0.00
100.04 SEGUROS Y FIANZAS	2.50%				RD\$0.00
100.05 JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	4.00%				RD\$0.00
100.06 LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%				RD\$0.00
100.07 ESTUDIO Y DISEÑO (INCLUYE LEVANTAMIENTOS, PLANOS, MEMORIA DESCRIPTIVA)	0.75%				RD\$0.00
100.08 PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO Y ESTUDIOS DE SUELOS	0.75%				RD\$0.00
100.09 CODIA	0.10%				RD\$0.00
100.10 ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%				RD\$0.00
TOTAL DE GASTO INDIRECTO					RD\$0.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RD\$0.00