



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA DEL SOL

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:		30/9/2024				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)		561,00				
SECTOR		SECTOR VISTA DEL SOL				
LOTEI						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	561,00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	151,47	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	189,34	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	112,20	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford	56,10	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E= 0.20 mt, sección 0.14m2	561,00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	561,00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (1 de 6.00 mt, 1 de 7.50 mt, 1 de 7.00 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	5,74	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10%		-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		-	RD\$	-
TRANSPORTE		3%		-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS		3%		-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3%		-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-CODIA		1%		-	RD\$	-
		0.10%		-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18%		-	RD\$	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-