



AYUNTAMIENTO DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES DEL POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	1/8/2024
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION

LOTE 10						
No.	Descripción	Cantidad	Uní	Precio	Total	
1,01	PRELIMINARES					
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1,04	Levantamiento Topografico	237,47	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,02	Demolición de Aceras/Canaleta/Losa Baden	39,18	M3	RD\$	RD\$	-
2,03	Excavacion material inservible	2,40	M3	RD\$	RD\$	-
2,04	Bote Material	51,98	M3	RD\$	RD\$	-
2,05	Relleno Bajo Acera	20,79	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3,01	CONSTRUCCION ACERAS					
3,02	Reconstruccion aceras demolida	237,47	M2	RD\$	RD\$	-
3,03	Construccion aceras nueva	10,00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4,01	REVESTIMIENTO					
4,02	Cerámica Entrada Kiosco/incluye piqueteo	9,19	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
5,01	BADEN					
5,02	Reconstruccion losa concreto badén 9.60 *1.80 MT2, espesor 20 cm	3,46	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
6,01	CANALETA					
6,02	Base concreto losa canaleta	0,74	M3	RD\$	RD\$	-
6,03	Registro 0.90*0.90*0.90 MT3	2,00	UD	RD\$	RD\$	-
6,04	Tuberia arrastre desague pluvial 3"	20,00	MI	RD\$	RD\$	-
6,05	Rejilla	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
7,01	HORMIGON ARMADO					
7,02	Acera tipo calle hormigon e=0.10m malla electrosol. d2.3 10x10 frotado - hormigon 210kg/cm2	10,21	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
8,01	PRELIMINAR					
8,02	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-	RD\$	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RD\$		-

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%	-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	-	RD\$	-
TRANSPORTE	3%	-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3%	-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%	-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-	1%	-	RD\$	-
CODIA	0,10%	-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%	-	RD\$	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$	-