



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY SABALLO

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:		30/9/2024				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
SECTOR		PLAY DE SABALLO				
LOTE 11						
No.	Descripción	Cantidad	Unl	Precio		Total
PERIMETRO TERRENO						
Preliminares						
1,01	Letrero de Obra	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
1,02	Topografía Y Replanteo	250,00	ML	RD\$	RD\$	-
1,03	Limpieza	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Movimiento de tierra						
1,04	Exacavacion Zapata de Muros 0.50*0.45 mt2	56,25	M3	RD\$	RD\$	-
1,05	Bote de Material Extraído	73,13	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Hormigones						
			M3			
1,06	Hormigon armado Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	28,13	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Muros de Bloques						
1,07	Muros de Bloques 6" BNP, SNP - 3/8" @ 0.80m	176,24	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Terminaciones						
1,08	Fraguache	278,72	M2	RD\$	RD\$	-
1,09	Pañete bordillo muro malla	278,72	M2	RD\$	RD\$	-
1,10	Morcheta EN MUROS DE 0.15m	250,00	ML	RD\$	RD\$	-
1,11	Canto	500,00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Malla Ciclonica						
1,10	Suministro y colocacion de malla ciclonica 6 pie	216,70	ML	RD\$	RD\$	-
1,11	Reparacion de malla ciclonica	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
DOGOUT (VISITANTE Y HOME CLUB)						
Movimiento de tierra						
2,01	Exacavacion Zapata de Muros y columnas 0.45*0.70 mt2	8,07	M3	RD\$	- RD\$	-
2,02	Bote de Material Extraído	10,49	M3	RD\$	- RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
Hormigon armado						
2,04	Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m, 3/8"@0.20 m, fc 210Kg/cm2	2,79	M3	RD\$	RD\$	-
2,05	Zapata de columna 0.80m x 0.80mx 0.30 mt, 3/8"@0.20 m, fc 210Kg/cm2	0,77	M3	RD\$	RD\$	-
2,06	Columnas CA, 0.15m x 0.20 m 6 Ø 3/8+ Est.Ø 3/8@20cm fc 210Kg/cm2	0,42	M3	RD\$	RD\$	-
2,07	Viga amarre SNP, BNP 0.15m x 0.20m 4 Ø 3/8" Est.Ø 3/8"@20cm fc 210Kg/cm2	0,72	M3	RD\$	RD\$	-
2,08	Dinteles 0,15m*0,20m, 2Ø 1/2", 2Ø 3/8" Est. @ 20cm fc 210Kg/cm2	0,13	M3	RD\$	RD\$	-
2,09	Losa Hormigon armado , E: 12 cm, 3/8"@0.20 m A.D, fc 210Kg/cm2	1,89	M3	RD\$	RD\$	-
2,10	Torta de concreto, espesor 12 cm, fc 180 Kg/cm2	1,05	M3	RD\$	RD\$	-
	Acera perimetral, espesor 10 cm, fc 180 Kg/cm2	1,20	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-

3,10	Muros de Bloques						
3,12	Muros de Bloques 6" - 3/8" @ 0.80m SNP	32,91	M2	RD\$	-	RD\$	-
	Muros de Bloques 6" - 3/8" @ 0.80m BNP	5,40	M3	RD\$	-	RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
2,08	Terminaciones						
2,09	Fraguache	28,11	M2	RD\$		RD\$	-
2,10	Morcheta	28,70	M2	RD\$		RD\$	-
2,11	Cantos	60,60	M2	RD\$		RD\$	-
2,12	Pañete	96,57	M2	RD\$		RD\$	-
	Fino	15,75	M2	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
3,13	Instalacion electrica						
3,14	Luces cenitales	8,00	UD	RD\$		RD\$	-
3,15	Interruptores doble	4,00	UD	RD\$		RD\$	-
3,16	Tomacorrientes doble 110v	6,00	UD	RD\$		RD\$	-
3,17	Paneles de breakers 6 espacio	2,00	UD	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
4,01	Pintura						
4,02	Pintura Acrilica Preparada Int/Ext	131,57	M2	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
					SUB-TOTAL	RD\$	-
					TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
					GASTOS INDIRECTOS		
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10%		-	RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		-	RD\$	-
	TRANSPORTE		3%		-	RD\$	-
	SEGUROS Y FIANZAS		3%		-	RD\$	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		5%		-	RD\$	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1%		-	RD\$	-
	CODIA		0,10%		-	RD\$	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18%		-	RD\$	-
					TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
					TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-