



Ayuntamiento Municipal De Cotui

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA SEIBITA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	30/9/2024				
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO	COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)	595,00				
SECTOR	LA SEIBITA				
LOTE 3					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	TOTAL
1,01	PRELIMINARES				
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	-	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	-	-
1,04	Levantamiento Topografico	595,00	ML	-	-
				SUBTOTAL	-
2,01	MOVIMIENTOS DE				
2,02	Excavacion material inservible	178,50	M3	-	-
2,03	Bote Material	232,05	M3	-	-
2,04	Relleno Bajo Acera	119,00	M3	-	-
2,05	Telford	29,75	M3	-	-
				SUBTOTAL	-
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3,02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E= 0.20 mt, sección 0.14m2	595,00	ML	-	-
3,03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	595,00	M2	-	-
				SUBTOTAL	-
4,01	BADEN				
4,02	Baden tipo rampa (6.00*1.40*0.20 MT3	1,68	M3	-	-
4,03	Limpieza Final	1,00	P.A	-	-
				SUB TOTAL	-
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				-
	GASTOS INDIRECTOS				
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%		-	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%		-	-
	TRANSPORTE	3%		-	-
	SEGUROS Y FIANZAS	3%		-	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%		-	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES	1%		-	-
	CODIA	0.10%		-	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%		-	-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				-