



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PRIMAVERA

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA:			30/9/2024				
PROVINCIA			SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO			COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)			590,00				
SECTOR			SECTOR PRIMAVERA				
	LOTE 4						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1,01	PRELIMINARES						
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$		RD\$	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$		RD\$	-
1,04	Levantamiento Topografico	590,00	ML	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2,02	Excavacion material inservible	177,00	M3	RD\$		RD\$	-
2,03	Bote Material	221,25	M3	RD\$		RD\$	-
2,04	Relleno Bajo Acera	118,00	M3	RD\$		RD\$	-
2,05	Telford	59,00	M3	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3,02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E= 0.20 mt, sección 0.14m2	590,00	ML	RD\$		RD\$	-
3,03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	522,00	M2	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
4,01	BADEN						
4,02	Baden (1 de 6.00 mt, 1 de 7.50 mt, 1 de 7.00 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	2,00	M3	RD\$		RD\$	-
4,04	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
					SUB-TOTAL	RD\$	-
					TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.			10%	-	RD\$	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS			3%	-	RD\$	-	-
TRANSPORTE			3%	-	RD\$	-	-
SEGUROS Y FIANZAS			3%	-	RD\$	-	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO			3%	-	RD\$	-	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92			1%	-	RD\$	-	-
CODIA			0.10%	-	RD\$	-	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%			18%	-	RD\$	-	-
					TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
					TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-