



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS

INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA:	30/9/2024		
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ		
MUNICIPIO	COTUI		
LONGITUD TOTAL (ML)	541,00		
SECTOR	SECTOR LOS MAESTROS		

LOTE 5

No.	Descripción	Cantidad	Unida	Precio	Total	
1,01	PRELIMINARES					
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$	-
1,04	Levantamiento Topografico	541,00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,02	Excavacion material inservible	162,30	M3	RD\$	RD\$	-
2,03	Bote Material	202,88	M3	RD\$	RD\$	-
2,04	Relleno Bajo Acera	108,20	M3	RD\$	RD\$	-
2,05	Telford	54,10	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3,02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E= 0.20 mt, sección 0.14m2	541,00	ML	RD\$	RD\$	-
3,03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	541,00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4,01	BADEN					
4,02	Baden (1 de 8.00 mt, 2 de 7.50 mt, 2 de 6.50 mt, 1 de 6.00 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	11,76	M3	RD\$	RD\$	-
4,04	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS			RD\$	RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%		-	RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%		-	RD\$	-
	TRANSPORTE	3%		-	RD\$	-
	SEGUROS Y FIANZAS	3%		-	RD\$	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%		-	RD\$	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-CODIA	1%		-	RD\$	-
		0,10%		-	RD\$	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%		-	RD\$	-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	RD\$	-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$	RD\$	-