



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA UNION

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	30/9/2024
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	553,00
SECTOR	SECTOR LA UNION

LOTE 6

No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total
1,01	PRELIMINARES				
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$ -
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$ -
1,04	Levantamiento Topografico	553,00	ML	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2,02	Excavacion material inservible	149,31	M3	RD\$	RD\$ -
2,03	Bote Material	186,64	M3	RD\$	RD\$ -
2,04	Relleno Bajo Acera	110,60	M3	RD\$	RD\$ -
2,05	Telford	55,30	M3	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3,02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E= 0.20 mt, sección 0.14m2	553,00	ML	RD\$	RD\$ -
3,03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	553,00	M2	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
4,01	BADEN				
4,02	Baden (1 de 5.50 mt, 1 de 6.60 mt, 1 diagonal de 9 mt, 1 de 6.00 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	7,59	M3	RD\$	RD\$ -
4,03	Desmante de un arbol	1,00	PA	RD\$	RD\$ -
4,04	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
				SUB-TOTAL	RD\$ -
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS			RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%		-	RD\$ -
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%		-	RD\$ -
	TRANSPORTE	3%		-	RD\$ -
	SEGUROS Y FIANZAS	3%		-	RD\$ -
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%		-	RD\$ -
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-CODIA	1%		-	RD\$ -
		0,10%		-	RD\$ -
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%		-	RD\$ -
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$	-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$	-