



**Ayuntamiento Municipal De Cotui**

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR GUANABANO**

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                                      |                                                                                                    |                 |       |           |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|--------|
| FECHA:                               |                                                                                                    | 30/9/2024       |       |           |        |
| PROVINCIA                            |                                                                                                    | SANCHEZ RAMIREZ |       |           |        |
| MUNICIPIO                            |                                                                                                    | COTUI           |       |           |        |
| LONGITUD TOTAL (ML)                  |                                                                                                    | 300,00          |       |           |        |
| SECTOR                               |                                                                                                    | GUANABANO       |       |           |        |
|                                      | LOTE 7                                                                                             |                 |       |           |        |
| No.                                  | Descripción                                                                                        | Cantidad        | Unida | Precio    | Total  |
| 1,01                                 | Letrero de la Obra 8*4 Pies2                                                                       | 1,00            | P.A   | RD\$      | RD\$ - |
| 1,02                                 | Tarja 3*3 Pies2                                                                                    | 1,00            | P.A   | RD\$      | RD\$ - |
| 1,03                                 | Levantamiento Topografico                                                                          | 300,00          | ML    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,04                                 | Excavacion Cunetas                                                                                 | 216,00          | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,05                                 | Demolición de Aceras                                                                               | 30,00           | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,06                                 | Demolición de Contenes                                                                             | 42,00           | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,07                                 | Bote de Material Extraído                                                                          | 460,20          | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,08                                 | Encache en Cuneta espesor                                                                          | 720,00          | M2    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,09                                 | Base de Cuneta concreto armado, 70 cm ancho, 10 cm espesor                                         | 21,00           | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,09                                 | Relleno Compactado, 10 cm                                                                          | 21,00           | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,10                                 | Construcción de Contenes, b=0.55 h=0.40m - sección 0.14m2                                          | 300,00          | ML    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,11                                 | Construcción losa hormigon armado para aceras, 1.00mt ancho, 3/8 @ 0.20 A.D, espesor 13 cm         | 300,00          | M2    | RD\$      | RD\$ - |
|                                      |                                                                                                    |                 |       |           |        |
|                                      | BADEN CAJON                                                                                        |                 |       |           |        |
| 3,03                                 | Base de hormigón armado, 70 cm ancho, 0.30m de espesor, 3/8"@0.20m A.D,DOBLEMENTE ARMADA 210Kg/cm2 | 1,47            | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 3,04                                 | Paredes de hormigón armado 210Kg/cm2 de 0.20 m de espesor, PAREDES 1/2"@0.20m                      | 3,92            | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 3,05                                 | Losa superior de hormigón armado 210Kg/cm2 de 0.25 m de espesor, 1/2"@0.25m                        | 2,10            | M3    | RD\$      | RD\$ - |
| 1,13                                 | Limpieza Final                                                                                     | 1,00            | P.A   | RD\$      | RD\$ - |
|                                      |                                                                                                    |                 |       | SUB-TOTAL | RD\$ - |
| TOTAL DE GASTOS DIRECTOS             |                                                                                                    |                 |       |           | RD\$ - |
|                                      |                                                                                                    |                 |       |           |        |
| GASTOS INDIRECTOS                    |                                                                                                    |                 |       |           |        |
| DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.         |                                                                                                    | 10%             |       | -         | RD\$ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS               |                                                                                                    | 3%              |       | -         | RD\$ - |
| TRANSPORTE                           |                                                                                                    | 3%              |       | -         | RD\$ - |
| SEGUROS Y FIANZAS                    |                                                                                                    | 3%              |       | -         | RD\$ - |
| JUSTIFICACION DE IMPREVISTO          |                                                                                                    | 4%              |       | -         | RD\$ - |
| LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES |                                                                                                    | 1%              |       | -         | RD\$ - |
| CODIA                                |                                                                                                    | 0,10%           |       | -         | RD\$ - |
| ITBIS (Norma 07-2007) 18%            |                                                                                                    | 18%             |       | -         | RD\$ - |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS              |                                                                                                    |                 |       |           | RD\$ - |
| TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO        |                                                                                                    |                 |       |           | RD\$ - |