



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: VERJADO PLAY CASTILLO

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:			30/9/2024			
PROVINCIA			SANCHEZ RAMIREZ			
MUNICIPIO			COTUI			
SECTOR			VERJADO PLAY PLAY CASTILLO			
LOTE 8						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio		Total
PERIMETRO TERRENO						
Preliminares						
1,01	Lctcro de Obra	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
1,02	Topografía Y Replanteo	320,30	ML	RD\$	RD\$	-
1,03	Limpieza general	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Movimiento de tierra						
1,04	Exacavacion Zapata de Muros 0.50*0.45 mt2	88,08	M3	RD\$	RD\$	-
1,05	Bote de Material Extraído	114,51	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Hormigones						
1,06	Hormigon armado Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	36,03	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Muros de Bloques						
1,07	Muros de Bloques 6" - 3/8" BNP, SNP, @ 0.80m	320,30	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Terminaciones						
1,08	Fraguache	128,12	M2	RD\$	RD\$	-
1,09	Pañete muro bordillo malla	384,36	M2	RD\$	RD\$	-
1,10	Morcheta EN MUROS DE 0.15m	320,30	ML	RD\$	RD\$	-
1,11	Canto	640,60	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Malla Ciclonica						
1,10	Suministro y colocacion de malla ciclonica 6 pie altura	320,30	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
DOGOUT (VISITANTE Y HOME CLUB)						
DOGOUT 1						
2,10	Muros de Bloques					
2,11	Muros de Bloques 6" - 3/8" @ 0.80m SNP	3,05	M2	RD\$	- RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -
Terminaciones						
3,10	Fraguache	91,61	M2	RD\$	- RD\$	-
3,10	Morcheta	88,55	M2	RD\$	- RD\$	-
3,10	Cantos	221,38	ML	RD\$	- RD\$	-
3,10	Pañete	91,61	M2	RD\$	RD\$	-
3,10	Fino	21,28	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL		RD\$ -

4,10	Instalacion electrica						
4,11	Luces cenitales	4,00	UD	RD\$	RD\$	-	
4,12	Interruptores doble	2,00	UD	RD\$	RD\$	-	
4,13	Tomacorrientes doble 110v	3,00	UD	RD\$	RD\$	-	
4,14	Paneles de breakers 6 espacio	1,00	UD	RD\$	RD\$	-	
				SUBTOTAL	RD\$	-	
5,10	Pintura						
5,11	Pintura Acrilica Preparada Int/Ext	205,16	M2	RD\$	RD\$	-	
				SUBTOTAL	RD\$	-	
6,10	Miscelaneo						
6,11	Suministro y colocacion de malla ciclonica	17,23	P2	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
	DOGOUT 2						
2,10	Muros de Bloques						
2,11	Muros de Bloques 6" - 3/8" @ 0.80m SNP	2,85	M2	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
3,10	Terminaciones						
3,10	Fraguache	64.48	M2	RD\$	-	RD\$	-
3,10	Morcheta	88.55	ML	RD\$	-	RD\$	-
3,10	Cantos	221.38	ML	RD\$	-	RD\$	-
3,10	Pañete	64.48	M2	RD\$	-	RD\$	-
3,10	Fino	20.05	M2	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
4,10	Instalacion electrica						
4,11	Luces cenitales	4,00	UD	RD\$	-	RD\$	-
4,12	Interruptores doble	2,00	UD	RD\$	-	RD\$	-
4,13	Tomacorrientes doble 110v	3,00	UD	RD\$	-	RD\$	-
4,14	Paneles de breakers 6 espacio	1,00	UD	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
5,10	Pintura						
5,11	Pintura Acrilica Preparada Int/Ext	178,03	M2	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
6,10	Miscelaneo						
6,11	Suministro y colocacion de malla ciclonica	13,85	P2	RD\$	-	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-	
				SUB-TOTAL	RD\$	-	
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RD\$	-	
GASTOS INDIRECTOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%			-	RD\$	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%			-	RD\$	-	
TRANSPORTE	3%			-	RD\$	-	
SEGUROS Y FIANZAS	3%			-	RD\$	-	
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%			-	RD\$	-	
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1%			-	RD\$	-	
CODIA	0,10%			-	RD\$	-	
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%			-	RD\$	-	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	-	
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RD\$	-	