



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN VIA DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL

INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA:	30/9/2024		
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ		
MUNICIPIO	MUNICIPIO DE COTUI		
LONGITUD TOTAL (M2)	1254,00		
SECTOR	ALTO DE CACIANO (VERTEDERO MUNICIPAL)		

LOTE 9

No.	Descripción	Cantidad		Precio		Total	
1,00	PRELIMINARES						
1,01	Letrero de Obra	1,00	UD	RDS		RDS	-
1,02	Topografía y Replanteo	665,00	ML	RDS		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS	-
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2,01	Excavacion para cuneta	465,50	M3	RDS		RDS	-
2,02	Bote de Material Extraído cuneta	605,15	M3	RDS		RDS	-
2,03	Relleno Compactado, 20 cm espesor en cuneta	133,00	M3	RDS		RDS	-
2,04	Relleno Compactado, 20 cm espesor camino	1250,30	M3	RDS		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS	-
3,00	HORMIGONES						
3,01	Encache en Cuneta, espesor 20 cm	1254,00	M2	RDS		RDS	-
3,02	Base de Cuneta concreto armado, 80 cm ancho	60,19	M3	RDS		RDS	-
	BADEN CAJON						
3,03	Base de hormigón armado de 0.30m de espesor, 3/8"@0.20m DOBLEMENTE ARMADA Hormigon 210 kg/cm2	7,98	M3	RDS		RDS	-
3,04	Paredes de hormigón armado de 0.20m de espesor, Losas HA	15,20	M3	RDS		RDS	-
3,05	Losa superior de hormigón armado, 1.20 mt ancho, 0.25m de	11,40	M3	RDS		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS	-
4,00	MICELANEOS						
4,01	Limpieza Final	1,00	P.A	RDS		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS						RDS	-
GASTOS INDIRECTOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10%		-	RDS	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3%		-	RDS	-	
SUPERVISION		3%		-	RDS	-	
TRANSPORTE		3%		-	RDS	-	
SEGUROS Y FIANZAS		3%		-	RDS	-	
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		5%		-	RDS	-	
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1%		-	RDS	-	
PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTO		1%		-	RDS	-	
CODIA		0,10%		-	RDS	-	
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18%		-	RDS	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RDS	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO						RDS	-