



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN MARTIN

INFORMACIÓN GENERAL					
FECHA:	29/11/2024				
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO	COTUI				
SECTOR	SECTOR SAN MARTIN				

	LOTE 1					
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1,01	PRELIMINARES					
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RDS	RDS	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,02	Demolición de Losa Badén	26,23	M3	RDS	RDS	-
2,03	Demolición de Aceras	83,79	M3	RDS	RDS	-
2,04	Excavacion material inservible	8,10	M3	RDS	RDS	-
2,05	Bote Material	132,89	M3	RDS	RDS	-
2,06	Relleno Bajo Acera	35,10	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3,02	Reconstruccion aceras demolida	759,20	M2	RDS	RDS	-
3,03	Construccion aceras nueva	30,02	M2	RDS	RDS	-
3,04	Construccion contenes b=0.50 h=0.30m-sección 0.135m2	28,50	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4,01	BADEN					
4,02	Reconstruccion losa concreto badén, espesor 25 cm	26,23	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
5,01	PRELIMINAR					
5,02	Limpieza Final	1,00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS						-
GASTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS						
6,01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10,00%	-	RDS	-
6,02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,00%	-	RDS	-
6,03	TRANSPORTE		3,00%	-	RDS	-
6,04	SEGUROS Y FIANZAS		3,00%	-	RDS	-
6,05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3,00%	-	RDS	-
6,06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES		1,00%	-	RDS	-
6,07	CODIA		0,10%	-	RDS	-
6,08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18,00%	-	RDS	-
6,09	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE		0,50%	-	RDS	-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RDS	-

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO						RDS
						-