



Ayuntamiento De Cotuí

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL SECTOR LIBERTAD CALLE SANTA ANA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	29/11/2024				
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO	COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)	159,00				
SECTOR	SECTOR LIBERTAD				
LOTE 2					
No.	Descripción	Cantidad	Un	Precio	Total
1,01	Letrero de Obra	1,00	P.A	RD\$	RD\$ -
1,02	Topografía contenes, cuneta	122,20	ML	RD\$	RD\$ -
1,03	Limpieza con equipo	510,60	M2	RD\$	RD\$ -
1,04	Demolición de aceras y asfalto	39,04	M3	RD\$	RD\$ -
1,05	Demolición de contenes	5,70	M3	RD\$	RD\$ -
1,06	Excavacion cuneta, ancho 1.00 mt, 1.20 mt profundidad	152,10	M3	RD\$	RD\$ -
1,07	Bote de Material Extraído	295,68	M3	RD\$	RD\$ -
1,08	Relleno Compactado en calle espesor 20 cm y base cuenta, 15 cm espesor	129,42	M3	RD\$	RD\$ -
1,09	Encache en Cuneta, 1.00 mt altura	205,40	M2	RD\$	RD\$ -
1,10	Base de Cuneta concreto, 70 cm ancho, 10 cm	7,19	M3	RD\$	RD\$ -
1,12	Construcción de Contenes, b=0.55 h=0.40m - sección 0.14m2	159,00	ML	RD\$	RD\$ -
	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	135,00	M2	RD\$	RD\$ -
1,13	Construcción losa hormigon armado para aceras, 1.00mt ancho, 3/8 @ 0.20 A.D, espesor 13 cm	44,50	M2	RD\$	RD\$ -
2,01	HORMIGONES				
2,02	HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 en calle de 0.12 m de espesor con malla electrosoldada D2.3 10x10	47,87	M3	RD\$	RD\$ -
2,03	Corte de hormigon	140,00	ML	RD\$	RD\$ -
3,01	BADEN CAJON				
3,02	Base de hormigón armado, 70 cm ancho, 0.30m de espesor, 3/8"@0.20m A.D, DOBLEMENTE ARMADA 210Kg/cm2	2,01	M3	RD\$	RD\$ -
3,03	Paredes de hormigón armado 210Kg/cm2 de 0.20 m de espesor, PAREDES 1/2"@0.20m	4,09	M3	RD\$	RD\$ -
3,04	Losa superior de hormigón armado 210Kg/cm2 de 0.25 m de espesor, 1/2"@0.25m	2,91	M3	RD\$	RD\$ -
4,01	BADEN				
4,02	Baden (1 de 6.50 mt*1.40 mt*0.60mt), losa espesor 20 cm	2,50	M3	RD\$	RD\$ -
4,03	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUB-	RD\$ -
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
5	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%	-	RD\$ -
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%	-	RD\$ -
5	TRANSPORTE		3.00%	-	RD\$ -
5	SEGUROS Y FIANZAS		3.00%	-	RD\$ -
5,1	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%	-	RD\$ -
5,1	LIQUIDACION Y PRESTACIONES		1.00%	-	RD\$ -
5,1	CODIA		0.10%	-	RD\$ -
5,1	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%	-	RD\$ -
5,1	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE		0,50%	-	RD\$ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RD\$	-