



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA PROGRESO

INFORMACIÓN GENERAL			
FECHA:	29/11/2024		
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ		
MUNICIPIO	COTUI		
LONGITUD TOTAL (ML)	523,00		
SECTOR	VILLA PROGRESO		

LOTE 3

No.	Descripción	Cantidad	Unida	Precio	Total
1,01	PRELIMINARES				
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$ -
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RD\$	RD\$ -
1,04	Levantamiento Topografico	523,00	ML	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
2,01	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2,02	Excavacion material inservible	149,06	M3	RD\$	RD\$ -
2,03	Bote Material	186,32	M3	RD\$	RD\$ -
2,04	Relleno Bajo Acera	104,60	M3	RD\$	RD\$ -
2,05	Telford	52,30	M3	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
3,01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3,02	Construccion de Contenes b=0.55 h=0.40m, E=0.20 mt, sección 0.14m2	523,00	ML	RD\$	RD\$ -
3,03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	523,00	M2	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
4,01	BADEN				
4,02	Baden (2 de 5.00 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	2,80	M3	RD\$	RD\$ -
4,03	Baden (1 de 6.00* 3.00 mt)*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor, Ø 3/8 @ 0.20 mt A.D	3,60	M3	RD\$	RD\$ -
4,04	Limpieza Final	1,00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -

SUB-TOTAL RD\$ -

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS RD\$ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5,01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RD\$	-
5,02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	RD\$	-
5,03	TRANSPORTE	3.00%	-	RD\$	-
5,04	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RD\$	-
5,05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RD\$	-
5,06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES	1.00%	-	RD\$	-
5,07	CODIA	0.10%	-	RD\$	-
5,08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RD\$	-
5,09	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA	0,50%	-	RD\$	-
	CONTRATO RESULTANTE				

TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$ -

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO RD\$ -