



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: PARQUE EN EL SECTOR MAGUACA
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	/11/2024
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR MAGUACA

LOTE 4

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1,00	uds		0,00	
1.02	Replanteo topográfico	316,03	m2		0,00	
1.03	Excavación de capa vegetal E= 0.30m	94,81	m3		0,00	
2.03	Excavación Zapata de muros	30,13	m4		0,00	
3.03	Excavación Zapata de muros bordillo	19,23	m5		0,00	
1.04	Bote de capa vegetal	194,63	m3		0,00	
1.05	Relleno de mina Compactado	142,21	m3		0,00	
Sub.-Total RD\$						-
2.00 HORMIGONES						
3.01	Zapata de muros jardinera	12,56	ml		0,00	
4.01	Zapata de muros de bordillo	9,61	ml		0,00	
2.03	Piso de hormigón estampado	186,04	m2		0,00	
2.00 MUROS DE BLOCK 6"						
2.05	Bordillo de block posterior limite de solar	21,36	m2		0,00	
2.06	Muros de block 6" en jardineras	111,60	m2		0,00	
2.00 TERMINACIONES						
2.07	Fraguache en muros	111,60	m2		0,00	
2.08	Pañete de muros de block	111,60	m2		0,00	
2.09	Mochetas en jardineras	66,96	ml		0,00	
3.09	Cantos	89,28	ml		0,00	
Sub.-Total RD\$						-
3.00 AREAS VERDES						
3.01	Relleno Tierra Negra	78,00	m3		0,00	
3.02	Grana Natural	120,00	m2		0,00	
3.03	Plantas Ornamentales varias	1,00	P.A.		0,00	
3.04	Plantas Gri gri	20,00	uds		0,00	
Sub.-Total RD\$						-

4.00 MICELANEOS

4.01	Escultura Central	1,00	P.A.	0,00
4.02	Zafacones en metal tipo cilindro empotrado	4,00	uds	0,00
5.02	Bancos en H.A.	21,00	uds	0,00
4.03	Tarja incluye letras 1.5 x 1.5 pies	1,00	uds	0,00

Sub.-Total RD\$**-****5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS**

5.01	Columna de acero inoxidable 19 pies luminaria de 12 volt con fotocélulas	6,00	uds	0,00
5.02	Panel de Distribución 6 espacios	1,00	uds	0,00
5.03	Salida tomacorriente	2,00	uds	0,00
5.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	400,00	pie	0,00
5.05	Alambre # 10	200,00	pie	0,00
5.06	Tubo de 1/2" PVC	22,00	uds	0,00
5.07	Tubo de 3/4" PVC	6,00	uds	0,00
5.08	Materiales Eléctricos Varios	1,00	P.A.	0,00

Sub.-Total RD\$**-****6.00 PINTURA DE MUROS**

5.01	Pintura en piso acrílica	186,04	m1	0,00
6.01	Pintura de muros acrílica	57,30	m2	0,00

Sub.-Total RD\$**-****TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$****-****GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO**

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10,00%	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%	0,00
TRANSPORTE	3,00%	0,00
SEGUROS Y FIANZAS	3,00%	0,00
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3,00%	0,00
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1,00%	0,00
CODIA	0,10%	0,00
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18,00%	0,00
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE	0,50%	0,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS**RD\$****-****TOTAL GENERAL****RD\$****-**