



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA CEMENTERIO DESCANSO ETERNO

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:			29/11/2024			
PROVINCIA			SANCHEZ RAMIREZ			
MUNICIPIO			COTUI			
LUGAR			NUEVO CEMENTERIO			
LOTE 5						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total	
PERIMETRO TERRENO						
1,00 Preliminares						
1,01	Letrero de Obra	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
1,02	Topografía Y Replanteo	231,50	ML	RD\$	RD\$	-
1,03	Limpieza general	1,00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2,00 Movimiento de tierra						
2,01	Exacavacion perimetro zapata de muros 0.80*0.45 mt2	116,17	M3	RD\$	RD\$	-
2,02	Bote de Material Extraído	151,02	M3	RD\$	RD\$	-
2,03	Relleno de reposicion zapata de muros 0.80*0.45 mt2	92,70	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3,00 Hormigones						
3,01	Hormigon armado Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm2	26,04	M3	RD\$	RD\$	-
3,02	Hormigon armado Zapata de columnas 0.80 m x 0.80m, 3/8"@0.20 m, ambas direcciones, 210Kg/cm2	12,77	M3	RD\$	RD\$	-
3,03	Hormigon armado columnas 0.40 m x 0.20m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm3	14,36	M3	RD\$	RD\$	-
3,04	Hormigon armado Vigas de amarre 0.15 m x 0.20m, 3/8"@0.20 m, 180Kg/cm4	13,89	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4,00 Muros de Bloques						
4,01	Muros de Bloques 6" - 3/8" BNP, SNP, @ 0.80m	601,90	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
NICHOS 0.80 MT X 0.90MT X 3.15 MT						
NICHOS						
5,00 Movimiento de Tierra						
5,01	Excavacion para platea para nichos	72,36	M3	RD\$	-	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$	-
6,00 Hormigones						
6,10	Hormigon para platea E. 0.20m, 3/8 @ 25 A.D.	72,36	M2	RD\$	RD\$	-
6,20	Hormigon para Losa E. 0.12m, 3/8 @ 25 A.D.	91,95	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
7,00 Muros de Bloques						
7,01	Muros de Bloques 4" - 3/8" @ 0.80m SNP	943,54	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
8,00 Terminaciones						
8,01	Fraguache	272.32	M2	RD\$	RD\$	-
8,02	Morcheta	561,60	ML	RD\$	RD\$	-
8,03	Cantos	954,40	ML	RD\$	RD\$	-
8,04	Pañete	272.32	M2	RD\$	RD\$	-
8,05	Fino	265.99	M2	RD\$	RD\$	-

[illegible]