



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO OLIMPICO MUNICIPAL DE COTUI

Lote 7				FECHA:	29/11/2024
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
Campo de Football					
Movimientos de tierra					
1,00	RELLENO				
1,01	Relleno en tierra negra para Grama	m3	96,25	\$	-
1,02	Relleno de Limo para Home, zona terreno de Juego	m3	192,50	\$	-
				Subtotal	\$ -
2,00	Muro de campos de Beisbol				
2,01	Colocacion de malla 6 pie perimetro campo	m	160,50	\$	-
				Subtotal	\$ -
3,00	Tuberias de campos de Beisbol				
3,01	Tubo PVC SDR 41 de 6" y Agujeros de 1/4" cada 5 cm incluyendo excavaciones, relleno de arena fina, relleno de grava,	m	215,50	\$	-
3,02	Registros Pluviales block de 8" de (0.70x0.48x0.85)m, incluye tapa H.F	ud	11,00	\$	-
3,03	Tubo PVC SDR 41 de 8" y Agujeros de 1/4" cada 5 cm incluyendo excavaciones, relleno de arena fina, relleno de grava,	ml	20,00	\$	-
				Subtotal	\$ -
4,00	Grama de campos de Beisbol				
4,01	Suministro y Colocación de grama Bermuda	m2	2998,30	\$	-
				Subtotal	\$ -
5,00	Luminaria campo de Football				
5,01	Luces Led,tubo 4*4" HG, altura 30 pie (contrafactura)	ud	8,00	\$	-
				Subtotal	\$ -
				Subtotal Campo de Football	\$ -
DOGOUTS					
1,00	PRELIMINARES				
1,01	Control topografico Permanente	Mes	1,00	\$	-
1,02	Replanteo de Dugouts	PA	1,00	\$	-
				Subtotal	\$ -
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA/EXCAVACIÓN				
2,01	Excavación zapata columnas Z1 (1.00 x 1.00 x 1.10) mts	m3	9,24	\$	-
2,02	Excavación Zapata de Muro 0,45*1,00 MT2	m3	22,56	\$	-

2,03	Bote de material Material sobrante de excavaciones	m3	41,34		\$ -
2,04	Suministro, acarreo y compactación de relleno para excavaciones	M3C	31,80		\$ -
				Subtotal	\$ -
3,00	Hormigon armado Dugouts				
3,01	Hormigón armado en Zapata de Muros (0.45 x 0.25), Superior 2 ø 3/8", Inferior 3 ø 3/8" y Estribos ø 3/8" @ 0.20, FC: 210kg/cm2	m3	5,13		\$ -
3,02	Hormigón armado en zapata de columnas @ 1/2" a 0.15 cm. Industrial, FC: 210kg/cm2	m3	1,68		\$ -
3,03	Hormigón armado en Columnas C1 (0.15 X 0.30) mts 6 @ 1/2". Est. 3/8" a 0.15 mts industrial. FC: 210kg/cm2	m3	1,26		\$ -
3,04	Hormigón armado en Columnas CA (0.15 X 0.30) mts 6 @ 3/8". Est. 3/8" a 0.20 mts industrial. FC: 210kg/cm2	m3	0,26		\$ -
3,05	Hormigón armado en Viga V1 (0.15 x 0.38) mts 4ø 1/2" + 2 ø 3/8". Est. 3/8" a 0.20 mt industrial. FC: 210kg/cm2	m3	0,60		\$ -
3,06	Hormigón armado en viga de amarre (0.20 x 0.20) mts 4@1/2". Est. 3/8" a 0.20 mt.	m3	2,60		\$ -
3,07	Hormigón armado en dintel D1 4@3/8". Est. 3/8" a 0.20 mt, FC: 210kg/cm2	m3	0,10		\$ -
3,08	Hormigón armado en dintel D2 2@1/2" y 2@3/8". Est. 3/8" a 0.20 mt	m3	0,47		\$ -
3,09	Hormigón Armado en losa techo 3/8" a 0.20 mt industrial, FC: 210kg/cm2	m3	6,08		\$ -
3,10	Hormigon en Losa de Asiento Dugouts, FC: 210kg/cm2	m3	1,26		\$ -
				Subtotal	\$ -
4,00	MURO DE BLOCKS DUGOUTS				
4,01	Muros de blocks 6" industriales con 3/8" a 0.60 mt, BNP	m2	26,04		\$ -
4,02	Muros de blocks 6" industriales con 3/8" a 0.60 mt SNP	m2	64,96		\$ -
				Subtotal	\$ -
5,00	TERMINACION DE SUPERFICIES:				
	FRAGUACHE				
5,01	Muros, dinteles, vigas, columnas y losas	m2	129,92		\$ -
	PANETE				
5,02	TECHO	m2	44,93		\$ -
	Muros, vigas y columnas	m2	236,40		\$ -
	FINO				
5,03	Techo	m2	46,80		\$ -
	GENERAL				
5,04	Mocheta	m	103,90		\$ -
5,05	Cantos	m	238,40		\$ -
	Pulida Losa de Asiento Dugouts				0
5,06	Terminación Pulida Losa de Asiento Dugout	m2	9,66		\$ -
				Subtotal	\$ -

6,00	Ventanas y puertas				
	PUERTAS				
6,01	Puertas en Malla Ciclonica, Marco en 1-1/2" 1100 x 2438 mm (P13)	ud	2,00		\$ -
6,02	Polimetal color blanca en baños	ud	2,00		\$ -
	VENTANAS				
6,03	Persianas Aluminio Celosias 600 x 600mm (V4)	ud	2,00		\$ -
	Pisos 0.45*0.45 cm, para Baño Dugouts				
6,04	baldosas de baño	m2	13,16		\$ -
	ZOCALOS DE BAÑO				
6,05	Zocalos de baño	ml	15,50		\$ -
				Subtotal	\$ -
7,00	INSTALACIONES SANITARIAS:				
7,01	Suministro y Colocación de Inodoro de porcelana corona blanco acuacer.	ud	2,00		\$ -
7,02	Suministro y Colocación de Lavamanos de porcelana Corona completo, (Incluye Pedestal y Llave para lavamanos de botón o presión (push) con base).Color Blanco Acuacer	ud	2,00		\$ -
7,03	Suministro y colocación Desagüe de piso de 2".	ud	2,00		\$ -
7,04	Columnas de Ventilación Baño en PVC de 3 SDR-41 SONACA	ud	2,00		\$ -
7,05	Construcción de Cámara de Inspección, Medidas Interiores de 0.50 m x 0.50 m	ud	2,00		\$ -
7,06	Suministro y colocación de drenaje de de ø 4" SDR-41 SONACA (incluye excavación, asiento de arena, tapado)	m	25,36		\$ -
7,07	Suministro y colocación tubería Ø 3/4" SCH 40 PVC SONACA para agua potable (incluye excavación, asiento de arena, tapado)	m	85,00		\$ -
7,08	Suministro y Colocación de Tuberías y piezas de agua potable y Drenaje Sanitario Baños Dogout	Global	1,00		\$ -
7,09	Dispensador papel sanitario	UD	2,00		\$ -
7,10	Suministro y colocacion de llave de jardín	UD	10,00		\$ -
7,11	Registro para valvula de Llave 3/4"	UD	12,00		\$ -
7,12	Acometida de Agua Potable y Registro Contador	UD	1,00		\$ -
7,13	Acometida Sanitaria y Registro	UD	1,00		\$ -
7,14	Suministro y colocación de Válvula de Paso de Ø 3/4" para riego HG ITALY PN-50	UD	10,00		\$ -
				Subtotal	\$ -
8,00	INSTALACIONES ELECTRICAS:				
8,01	Suministro y colocacion de luz Cenital (Incluye bombilla led 15wat)	No	8,00		\$ -

8,02	Interruptor sencillo EAGLE	No	2,00		\$ -
8,03	Interruptor doble EAGLE	No	2,00		\$ -
8,04	Tomacorriente GFCI 120V	No	6,00		\$ -
8,05	Tomacorriente para Bomba	No	1,00		\$ -
8,06	Panel de Alimentación	No	1,00		\$ -
8,07	Registro	No	1,00		\$ -
8,08	Puesta a tierra	No	1,00		\$ -
8,09	Alimentacion eléctrica Dugout, pie #8	pie	300,00		\$ -
				Subtotal	\$ -
9,00	<u>PINTURAS:</u>				
9,01	Pintura en muros , vigas y columnas CONTRACTOR TROPICAL	m2	255,10		\$ -
9,02	Pintura acrílica superior en Techo (dos capas) CONTRACTOR TROPICAL	m2	44,93		\$ -
				Subtotal	\$ -
10,00	<u>Impremeabilizante</u>				
10,01	Impremeabilizante de techo Tropical	m2	44,93		\$ -
				Subtotal	\$ -
				Subtotal Dogouts	\$ -
	<u>GRADAS</u>				
11,00	<u>PRELIMINARES</u>				
11,01	Replanteo de Gradas	m2	78,00		\$ -
12,00	<u>Movimientos de tierra</u>				
12,01	Excavacion para Zapatas, 0,45 mt* 1,00 mt	m3	1,60		\$ -
12,02	Bote Material sobrante de excavaciones y/o existencias en el sitio a un vertedero ubicado en el sitio dentro de un rango de 3 km	m3	2,08		\$ -
12,03	Suministro, Regado, Nivelado y compactado Material de relleno	m3	11,70		\$ -
12,04	Suministro y colocacion de grava para piso	m3	66,30		\$ -
13,00	<u>Hormigon Armado Gradas</u>				
13,01	Hormigon en Zapatas muros (0.60 x 0.25), Superior 2 ø 3/8", Inferior 3 ø 3/8" y Estribos ø 3/8" @ 0.20, FC: 210kg/cm2	m3	5,32		\$ -
13,02	Hormigon en losas de asiento, (0.70 x 0.13), ø 3/8" long @ 10 cm, Estribos ø 3/8" @ 0.20, adicional ø 1/2" @20 cm, FC: 210kg/cm2,	m3	15,53		\$ -
14,00	<u>Muro de Blocks</u>				
14,01	Muro de Blocks de 6" BNP @0,60 mt	m2	16,38		\$ -
14,02	Muro de Blocks de 6" SNP @0,60 mt	m2	57,33		\$ -
15,00	<u>Terminación de Superficies</u>				
15,01	Panete Muros de Blocks	m2	74,53		\$ -
15,02	Fraguache en general	m2	74,53		\$ -
15,03	Pulido en losas de gradass	m2	154,70		\$ -
15,04	Escalon pulido 0.2mx0.3m	ml	6,50		\$ -
15,05	Morcheta	ml	362,51		\$ -
15,06	Cantos	ml	557,70		\$ -
16,00	<u>Pintura</u>				
16,01	Pintura sobre muros	m2	317,16		\$ -

17,00	Herrajes				
17,01	Barandas en tubos de 2"	ml	20,80		\$ -
				Subtotal Gradas	
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				
18,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
18,01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10,00%		\$ -
18,02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,00%		\$ -
18,03	TRANSPORTE		3,00%		\$ -
18,04	SEGUROS Y FIANZAS		3,00%		\$ -
18,05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3,00%		\$ -
18,06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES		1,00%		\$ -
18,07	CODIA		0,10%		\$ -
18,08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18,00%		\$ -
18,09	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE		0,50%		\$ -
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				\$ -
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				\$ -