



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: RELLENO DE CALLES PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR
RENACER, LOS MAESTROS, VISTA DEL SOL

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:		29/11/2024					
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO		COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)		5417,28	ANCHO CALLE (ML)		6,00		
SECTOR		RELLENO DE CALLES PARA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR RENACER, LOS MAESTROS, VISTA DEL SOL					
	LOTE 8						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1,01	PRELIMINARES						
1,02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1,00	UD	RDS		RDS	-
1,03	Tarja 3*3 Pies2	1,00	UD	RDS		RDS	-
1,04	Limpieza con equipo	32503,68	M2	RDS		RDS	-
					SUBTOTAL	RDS	-
MOVIMIENTOS DE TIERRA							
2,02	Excavacion material inservible con equipo sector renacer	216,69	M3	RDS		RDS	-
2,03	Carga y Bote Material sector renacer	270,86	M3	RDS		RDS	-
2,04	Relleno Compactado, espesor 0.20 mt, sector renacer	2166,91	M3	RDS		RDS	-
2,05	Excavacion material inservible con equipo sector los Maestros	216,69	M3	RDS		RDS	-
2,06	Carga y Bote Material sector los Maestros	267,30	M3	RDS		RDS	-
2,07	Relleno Compactado, espesor 0.20 mt, sector los Maestros	2138,40	M3	RDS		RDS	-
2,08	Excavacion material inservible con equipo sector Vista del Sol	213,84	M3	RDS		RDS	-
2,09	Carga y Bote Material sector Vista del Sol	267,30	M3	RDS		RDS	-
2,10	Relleno Compactado, espesor 0.20 mt, sector Vista del Sol	2138,40	M3	RDS		RDS	-
					SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL		RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS		RDS	-
GASTOS INDIRECTOS							
3,01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10,00%		-	RDS	-
3,02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,00%		-	RDS	-
3,03	TRANSPORTE		3,00%		-	RDS	-
3,04	SEGUROS Y FIANZAS		3,00%		-	RDS	-
3,05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3,00%		-	RDS	-
3,06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES		1,00%		-	RDS	-
3,07	CODIA		0,10%		-	RDS	-
3,08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18,00%		-	RDS	-
3,09	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE		0,5%		-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		RDS	-