

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ****PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA RAZA****INFORMACIÓN GENERAL**

FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	843.50
SECTOR	SECTOR SECTOR VILLA RAZA

LOTE 1

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
-----	-------------	----------	-----	--------	-------

1.01	PRELIMINARES				
------	--------------	--	--	--	--

1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
------	------------------------------	------	----	------	--------

1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
------	-----------------	------	----	------	--------

1.04	Levantamiento Topografico	843.50	ML	RD\$	RD\$ -
------	---------------------------	--------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	----------	--------

--	--	--	--	--	--

2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
------	----------------------	--	--	--	--

2.02	Excavacion material inservible	182.20	M3	RD\$	RD\$ -
------	--------------------------------	--------	----	------	--------

2.03	Bote Material	218.64	M3	RD\$	RD\$ -
------	---------------	--------	----	------	--------

2.04	Relleno Bajo Acera	126.53	M3	RD\$	RD\$ -
------	--------------------	--------	----	------	--------

2.05	Telford b=0.50 h=0.30m,	63.26	M3	RD\$	RD\$ -
------	-------------------------	-------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	----------	--------

--	--	--	--	--	--

3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
------	--------------------------------	--	--	--	--

3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	843.50	ML	RD\$	RD\$ -
------	--	--------	----	------	--------

3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	843.50	M2	RD\$	RD\$ -
------	---------------------------------------	--------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	----------	--------

--	--	--	--	--	--

4.01	BADEN				
------	-------	--	--	--	--

4.02	Baden (2 de 7.50 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	4.41	M3	RD\$	RD\$ -
------	---	------	----	------	--------

4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$ -
------	----------------	------	-----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	----------	--------

--	--	--	--	--	--

				SUB-TOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	-----------	--------

--	--	--	--	--	--

				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$ -
--	--	--	--	--------------------------	--------

--	--	--	--	--	--

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RD\$	-
------------------------------	--------	---	------	---

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	-	RD\$	-
------------------------	-------	---	------	---

TRANSPORTE	3.00%	-	RD\$	-
------------	-------	---	------	---

SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RD\$	-
-------------------	-------	---	------	---

JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RD\$	-
-----------------------------	-------	---	------	---

LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY- 16-92	1.00%	-	RD\$	-
--	-------	---	------	---

CODIA	0.10%	-	RD\$	-
-------	-------	---	------	---

ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RD\$	-
---------------------------	--------	---	------	---

ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%	-	RD\$	-
---	-------	---	------	---

NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	-	RD\$	-
--	-------	---	------	---

--	--	--	--	--

				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$ -
--	--	--	--	-------------------------	--------

--	--	--	--	--	--

				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$ -
--	--	--	--	-------------------------------	--------