



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CABARECES

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:		1/5/2025				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)		276.00				
SECTOR		SECTOR LOS CABARECES				
LOTE10						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	276.00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	257.10	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	334.23	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	217.60	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford	16.56	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	276.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	276.00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (1 de 6.00 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	1.76	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS			RD\$		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		RD\$		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		RD\$		-
TRANSPORTE		3.00%		RD\$		-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		RD\$		-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		RD\$		-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		RD\$		-
CODIA		0.10%		RD\$		-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		RD\$		-
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO		2.00%		RD\$		-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%		RD\$		-
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS			RD\$		-
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO			RD\$		-