



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: REMOSAMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL DE COTUI

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR LIBERTAD

LOTE 11

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1.00	uds			
2.01	Excavacion de zap. Muros	1.22	m3			
3.01	Bote de Material Excavado	1.58	m3			
Sub.-Total RD\$						-
2.00 HORMIGONES						
2.01	Zapata de muros ampliacion de cuarto frio	0.41	m3			
3.00 MUROS DE BLOCK 6"						
3.02	Muros de block 6"	8.40	m2			
4.00 TERMINACIONES						
3.01	Fraguache	16.80	m1			
4.01	Pañete	16.80	m2			
5.01	Revestimiento cuarto frio (Pago Contra Factura)	1.00	p.a			
4.01	Fino de Techo	285.81	m2			
4.02	Zabaleta	73.30	m2			
Sub.-Total RD\$						-
5.00 Revestimientos						
5.01	Demolicion de piso existente en recepcion y oficina	50.76	m2			
6.01	Demolicion de revestimiento de morgue	4.60	m2			
5.02	Bote de material Demolido	7.61	m3			
5.03	Piso en porcelanato	50.76	m2			
5.04	Zocalos en porcelanato	37.47	ml			
6.04	Revestimiento en ceramicas de morgue	4.60	m2			
Sub.-Total RD\$						-
6.00 AREAS VERDES						
6.01	Gramma Natural	100.00	m2			
6.02	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.			
Sub.-Total RD\$						-

7.00 MICELANEOS

7.01	Reparacion ventanas en celocias de vidrio	9.00	uds
7.02	Gabienete en morgue	10.82	pl
8.02	Gabienete en Cocina	6.89	pl
7.03	Plafon PVC en marquesina	147.50	m2
7.04	Desmante de Puertas Existentes	16.00	uds
7.05	Suministro y colocacion de puertas en polimetal	16.00	uds
8.05	Reparacion de Tubos tipo HHS	1.00	p.a.
9.05	Escalera Metalica con descanso y pasamanos	7.00	ml

Sub.-Total RD\$**-****8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS**

7.02	Luminarias en exterior con tubos de acero inoxidable	2.00	uds
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	1.00	uds
8.03	Salida tomacorriente	20.00	uds
8.04	Interruptor Sencillo	20.00	uds
8.05	Interruptor doble	20.00	uds
9.07	Suministro y colocacion de abanicos de techo kdk	4.00	uds
10.07	Suministro y colocacion de aire acondicionado split 12000 btu	1.00	uds
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A

Sub.-Total RD\$**-****9.00 PINTURA DE MUROS**

9.01	Pintura acrílica Int./Ext.	1084.84	m2
9.02	Pintura Acrílica en techo	285.81	m2
9.03	Pintura acrílica en muros exteriores	92.60	m2
10.03	Impermeabilizante de techo	285.81	m3

Sub.-Total RD\$**-****10.00 Techo en Aluzinc en Marquesina**

10.01	Desmante de aluzin existente	1.00	p.a
10.02	techo de aluzinc acanalado, bajante tipo viga HSS 4*4*1/4" y apoyos de tubo HG de 1/4"	147.50	m2

Sub.-Total RD\$**-****TOTAL COSTOS DIRECTOS****GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO**

Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	
Gastos Administrativos	2.50%	
Seguros y Fianza	3.00%	
Ley 686	1.00%	
Codia	0.10%	
Transporte	2.00%	
Imprevisto	6.00%	
Itbis	18.00%	
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%	
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		
TOTAL GENERAL		