



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: PASEO DE LA SALUD SECTOR OLIMPICO

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	PASEO DE LA SALUD SECTOR OLIMPICO

LOTE 12

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1.00	uds			
1.02	Replanteo topográfico	41.00	ML			
1.03	Excavación de capa vegetal E= 0.30m (AREA PARQUE)	31.20	m3			
1.04	Excavación Zapata de muros bordillo jardinera	16.64	m3			
1.05	Bote de capa vegetal	64.58	m3			
1.06	Relleno de mina Compactado	42.12	m3			
Sub.-Total RD\$						-
2.00 HORMIGONES						
2.01	Zapata de muros 6" bordillo jardinera. (0.40*0.25 mt2). (3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m), HORMIGON 180Kg/cm2	10.40	m3			
2.03	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	41.00	ml			
Sub.-Total RD\$						-
3.00 MUROS DE BLOCK 6"						
3.01	Muros de block 6" en bordillo jardineras	62.40	m2			
Sub.-Total RD\$						-
4.00 TERMINACIONES						
4.01	Fraguache en muros bordillo jardineras	31.20	m2			
4.02	Pañete de muros de block bordillo jardineras	31.20	m2			
4.03	Mochetas en jardineras bordillo jardineras	104.00	ml			
4.04	Cantos bordillo jardineras	208.00	ml			
Sub.-Total RD\$						-
5.00 PISO						
5.01	Piso en adoquín TIPO RELOJ	56.66	m2			
Sub.-Total RD\$						-

6.00 AREAS VERDES

6.01	Suministro y colocacion Tierra negra (5 cm) y Grama Natural	52.00	m2
6.02	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.

Sub.-Total RD\$

-

7.00 MICELANEOS

7.02	Bancos en metal/madera	5.00	P.A.
7.03	Tarja incluye letras 1.00 x 1.00 p2	1.00	uds
	Excavacion zapata Pichones Columna (0.80*0.8*0.70 mt3)	8.06	m3
	Hormigon armado zapata Pichones Columna (0.80*0.8*0.30 mt3)	3.99	m3
	Pichones Columna hormigon armado 30*30 cm2, 4 f3/8" - 3/8"@0.20m	1.87	uds

Sub.-Total RD\$

-

8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

8.01	Columna de acero inoxidable 4"*19 pies, luminaria de 200 watts	21.00	uds
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	3.00	uds
8.03	Salida tomacorriente PARQUE	5.00	uds
8.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	720.00	pie
8.05	Alambre # 10	1280.00	pie
8.06	Tubo de 1/2" PVC	51.00	uds
8.07	Tubo de 3/4" PVC	32.00	uds
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A.

Sub.-Total RD\$

-

9.00 PINTURA

9.02	Pintura de muros acrílica bordillo jardineras	57.00	ml
------	---	-------	----

Sub.-Total RD\$

-

TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$

-

GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	
Gastos Administrativos	2.50%	
Seguros y Fianza	3.00%	
Ley 686	1.00%	
Codia	0.10%	
Transporte	3.00%	
Imprevisto	5.00%	
Itbis	18.00%	
ESTUDIO, DISEÑO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%	
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RD\$	-
TOTAL GENERAL	RD\$	-