



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: PARQUE RECREATIVO LOS ESPAÑOLES

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR LOS ESPAÑOLES

LOTE 13

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1.00	uds		0.00	
1.02	Excavación de capa vegetal E= 0.30m (AREA DE JUEGO)	120.35	m3		0.00	
1.03	Excavación Zapata de muros en jardinera	30.38	m3		0.00	
1.04	Excavación Zapata de muros bordillo jardinera	16.20	m3		0.00	
1.05	Bote de capa vegetal	217.00	m3		0.00	
1.06	Relleno de mina Compactado	150.44	m3		0.00	
Sub.-Total RD\$						-
2.00 HORMIGONES						
2.01	Zapata de muros jardinera	12.66	m3		0.00	
2.02	Zapata de muros de bordillo	7.92	m3		0.00	
2.03	Reparacion Contenes	150.00	ml		0.00	
2.04	Reparación Aceras	75.00	m2		0.00	
2.05	Reparacion Aceras Estampadas en interior	80.00	m2		0.00	
3.00 MUROS DE BLOCK 6"						
3.01	Bordillo de block area de juegos	36.00	m2		0.00	
3.02	Muros de block 6" en jardineras	111.60	m2		0.00	
4.00 TERMINACIONES						
4.01	Fraguache en muros	133.92	m2		0.00	
4.02	Pañete de muros de block	133.92	m2		0.00	
4.03	Mochetas en jardineras	100.44	ml		0.00	
4.04	Cantos	113.83	ml		0.00	
Sub.-Total RD\$						-
5.00 PISO CASETA						
5.01	Demolición de piso existente caseta	45.00	m2		0.00	
5.02	Bote de material Demolido	6.75	m3		0.00	
5.03	Piso en Torcho 45 x 45 cm2 caseta	45.00	m2		0.00	
Sub.-Total RD\$						-

6.00 AREAS VERDES				
6.01	Grama Natural	120.00	m2	0.00
6.02	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.	0.00
6.03	Grava Suelta	40.00	m3	0.00
Sub.-Total RD\$				-
7.00 MICELANEOS				
7.01	Escultura Central	1.00	P.A.	0.00
7.02	Zafacones en metal tipo cilindro empotrado	4.00	uds	0.00
7.03	Bancos en H.A.	10.00	P.A.	0.00
7.04	Reparacion Bancos De Metal (Pintura)	17.00	P.A.	0.00
7.05	Tarja incluye letras	1.00	uds	0.00
Sub.-Total RD\$				-
8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	Columna de acero inoxidable 19 pies luminaria de 12 volt con fotocélulas	19.00	uds	0.00
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	1.00	uds	0.00
8.03	Salida tomacorriente	10.00	uds	0.00
8.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	700.00	pie	0.00
8.05	Alambre # 10	350.00	pie	0.00
8.06	Tubo de 1/2" PVC	45.00	uds	0.00
8.07	Tubo de 3/4" PVC	22.00	uds	0.00
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A.	0.00
Sub.-Total RD\$				-
9.00 PINTURA DE MUROS				
9.01	Pintura en piso acrílica	1050.00	m2	0.00
9.02	Pintura de muros acrílica	416.00	m2	0.00
9.03	Mural en Muros	6.00	P.A.	0.00
Sub.-Total RD\$				-
10.00 JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS				
10.01	Culumpios de dos asientos	2.00	ud	0.00
10.02	Toboganes	3.00	ud	0.00
10.03	Juego Pasamanos	1.00	ud	0.00
10.04	Juego Trepaderas Esfera	2.00	ud	0.00
Sub.-Total RD\$				-

TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$			-
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO			
Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	0.00	
Gastos Administrativos	2.50%	0.00	
Seguros y Fianza	3.00%	0.00	
Ley 686	1.00%	0.00	
Codia	0.10%	0.00	
Transporte	2.00%	0.00	
Imprevisto	5.00%	0.00	
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%	0.00	
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	0.00	
Iltbis	18.00%	0.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RD\$	-
TOTAL GENERAL		RD\$	-