



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN MARTIN

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR SAN MARTIN

LOTE 14							
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio		Total	
1.01	PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$		RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.02	Demolición de Losa Baden	26.23	M3	RD\$		RD\$	-
2.03	Demolición de Aceras	83.79	M3	RD\$		RD\$	-
2.04	Excavacion material inservible	8.10	M3	RD\$		RD\$	-
2.05	Bote Material	132.89	M3	RD\$		RD\$	-
2.06	Relleno Bajo Acera	35.10	M3	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-

3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3.02	Reconstruccion aceras demolida	759.20	M2	RD\$		RD\$	-
3.03	Construccion aceras nueva	30.02	M2	RD\$		RD\$	-
3.04	Construccion contenes b=0.50 h=0.30m- sección 0.14m2	28.50	ML	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN						
4.02	Reconstruccion losa concreto badén, espesor 25 cm	26.23	M3	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
5.01	PRELIMINAR						
5.02	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS

-

GASTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS							
6.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		RD\$		-
6.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		RD\$		-
6.03	TRANSPORTE		3.00%		RD\$		-
6.04	SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		RD\$		-
6.05	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		RD\$		-
6.06	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		RD\$		-
6.07	CODIA		0.10%		RD\$		-
6.08	ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		RD\$		-
6.09	ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO		2.00%		RD\$		-
6.10	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%		RD\$		-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO						RD\$	-