



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR RIVERA DEL HATO

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	1/5/2025					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	865.00					
SECTOR	SECTOR SECTOR RIVERA DEL HATO					
LOTE 2						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	865.00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	186.84	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	224.21	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	86.50	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford b=0.50 h=0.30m	43.25	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	865.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	865.00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (3 de 6.50 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	5.73	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
				GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		RD\$		-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		RD\$		-
	TRANSPORTE	3.00%		RD\$		-
	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		RD\$		-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%		RD\$		-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%		RD\$		-
	CODIA	0.10%		RD\$		-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%		RD\$		-
	ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%		RD\$		-
	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%		RD\$		-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-