

PRESUPUESTO CONSTRUCCION CLUB EL LIMON LOTE 5

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR
I	PRELIMINARES GENERALES				
100.01	Remocion capa vegetal	196.00	M3		RD\$0.00
100.02	Bote	76.44	M3		RD\$0.00
100.03	Caseta de Materiales	1.00	PA		RD\$0.00
100.04	Valla de promocion	1.00	PA		RD\$0.00
100.05	Tarja	1.00	PA		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA				
101.01	Excavacion de Zapata de Muros a Manos	28.42	M3		RD\$0.00
101.02	Excavacion de Zapata de Columnas a Manos	13.00	M3		RD\$0.00
101.03	Bote	53.85	M3		RD\$0.00
101.04	Material de Reposicion	21.60	M3		RD\$0.00
101.05	Relleno de material, regado y compactado	8.60	M3		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
III	ELEMENTOS EXSTRUCTURALES				
102.01	Zapata de Columna (1.00*1.00*0.30)cm 7 Ø 3/8" Est.@15cm	3.90	M3		RD\$0.00
102.02	Columnas 30cm x30m 4Ø 3/4 +4Ø 3/8+Est.Ø 3/8@15cm	4.68	M3		RD\$0.00
102.03	Zapata de Muro 6"(45cm x 20cm) 3 Ø 3/8" Est.@15cm	5.68	M3		RD\$0.00
102.04	Viga 15cm x 20cm 4 Ø 1/2" Est.@20cm de Amarre	1.89	M3		RD\$0.00
102.05	Viga Entrepiso 20cm x 25cm 4 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8", Est.Ø 3/8"@20cm	2.89	M3		RD\$0.00
102.06	Losa Masiza e=13 cm, Ø 3/8",@20cm	19.16	M3		RD\$0.00
102.07	Dinteles 20cm x 20m 6Ø 3/8 Est.Ø 3/8@20cm	1.08	M3		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
IV	MANPOSTERIA				
103.01	Muro Block de 6" Ø 3/8" @60cm BNP	37.90	M2		RD\$0.00
103.02	Muro Block de 6" Ø 3/8" @60cm SNP	164.22	M2		RD\$0.00
103.02	Ante Pecho Muro Block de 6" Ø 3/8" @60cm	10.40	M2		RD\$0.00
103.03	Muro de Hormigon Armado de 15 cm, Espesor, Ø 1/2@ X=30cm Y=40 cm una camada	2.22	M2		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
V	TERMINACION (EMPAÑETE)				
104.02	Fraguache	358.00	M2		RD\$0.00
104.03	Empañete Interior Y exterior	338.84	M2		RD\$0.00
104.04	Empañete Techo y Viga	240.00	M2		RD\$0.00
104.05	Canto	135.54	ML		RD\$0.00
104.06	Mocheta 20 cm	175.74	ML		RD\$0.00
104.07	Zabaleta	50.00	ML		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
VI	PISOS				
105.01	Torta de piso	15.26	M3		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
VII	VENTANAS				
106.01	Ventanas 2.20m x 1.00m 2 U.D	216.79	PL2		RD\$0.00
106.02	Ventanas 0.80m x 0.80m 2 U.D	13.77	PL2		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00

VIII	PUERTAS				
107.01	Puertas en Criatal	1.00	PA		RD\$0.00
107.02	Puertas en Polimetal Blanca	5.00	UD		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
IV	INSTALACIONES ELECTRICAS				
109.01	Luz Cenital Bombillo Bajo Consumo	17.00	U.D		RD\$0.00
109.02	Interruptor Sencillo	5.00	U.D		RD\$0.00
109.03	Interruptor Doble	6.00	U.D		RD\$0.00
109.04	Tomacorriente Doble 110v	12.00	U.D		RD\$0.00
109.05	Salida Data	2.00	U.D		RD\$0.00
109.06	Salida Tv	2.00	U.D		RD\$0.00
109.07	Registro 6" X 6" X 4"	3.00	U.D		RD\$0.00
109.08	Panel Distribucion 16 Espacios	1.00	U.D		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
X	INSTALACIONES SANITARIAS				
110.01	Inodoro Corona + Piezas	2.00	U.D		RD\$0.00
110.02	Lavamanos Corona + Llave	2.00	U.D		RD\$0.00
110.03	Tuberias de drenaje y piezas Pvc en baños	2.00	U.D		RD\$0.00
110.04	Instalacion de tuberias y Piezas de Agua potable Pvc en baños	2.00	U.D		RD\$0.00
110.05	Instalacion de tuberias y Piezas Cpvc en baños	2.00	U.D		RD\$0.00
110.06	Tuberia de arrastre de 4"+ excavacion+ reposicion	31.00	ML		RD\$0.00
110.07	Tuberia de arrastre de 2"	26.00	ML		RD\$0.00
110.08	Suministro e Instalaciones de drenaje Pluviales 3"	4.00	U.D		RD\$0.00
110.09	Suministro e Instalacion de Ventilacion 3"	2.00	U.D		RD\$0.00
110.1	Tinaco 530 galones	1.00	PA		RD\$0.00
110.11	Bomba de Agua con tanque Pequeño	1.00	PA		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
XI	PINTURA				
111.01	Pintura Acrilica	969.50	M2		RD\$0.00
				Sub-Total:	0.00
XII	LIMPIEZA FINAL				
112.01	Limpieza general	1.00	PA		\$0.00
				Sub-Total:	0.00
XIII	SubTotal Costos Directos				0.00

XI	COSTOS INDIRECTOS				
105.01	Direcc. Tecnica Y Resp. Adm.	10.00%			
105.02	Gastos Administrativos	2.50%			
105.03	Transporte	3.00%			
105.04	Seguros Y Fianzas	3.00%			
107.04	Justificacion del Imprevisto	5.00%			
105.05	Liquidacion Y Prestaciones Laborales Ley-16-92	1.00%			
105.06	Estudio, levantamiento, diseño, presupuesto, Analisis de Costo	2.00%			
105.07	Codia	0.10%			
105.08	Itbis (Norma 07-2007) 18%	18.00%			
105.09	NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%			
XII	COSTOS INDIRECTOS				0.00
XIII	SUB GENERAL				0.00