



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SANTA FE

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	1/5/2025					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	775.00					
SECTOR	SECTOR SANTA FE					
LOTE6						
No.	Descripción	Cantida	Uni	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	775.00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	188.33	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	225.99	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	77.50	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt,	40.30	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	775.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	775.00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (1 de 7.50 mt, 1 de 6.80 mt, 1 de 5.30 y 1 de 6.30 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	7.67	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
	TOTAL DE GASTOS DIRECTOS			RD\$		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIREC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%			-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%			-	RD\$	-
TRANSPORTE	3.00%			-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%			-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%			-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%			-	RD\$	-
CODIA	0.10%			-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%			-	RD\$	-
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%			-	RD\$	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%			-		-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-