



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	852.00
SECTOR	SECTOR VISTA DEL VALLE
LOTE 7	

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
1.01	PRELIMINARES				
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
1.04	Levantamiento Topografico	852.00	ML	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.02	Excavacion material inservible	191.70	M3	RD\$	RD\$ -
2.03	Bote Material	230.04	M3	RD\$	RD\$ -
2.04	Relleno Bajo Acera	85.20	M3	RD\$	RD\$ -
2.05	Telford	51.12	M3	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	852.00	ML	RD\$	RD\$ -
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	852.00	M2	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
4.01	BADEN				
4.02	Baden (1 de 5.80 mt, 2 de 5.00 mt, 1 de 5.40)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	5.94	M3	RD\$	RD\$ -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL	RD\$ -
				SUB-TOTAL	RD\$ -
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%	-	RD\$	-
TRANSPORTE	3.00%	-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%	-	RD\$	-
CODIA	0.10%	-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RD\$	-
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%	-		-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	-	RD\$	-
			TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$ -
			TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$ -