AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SABANA DEL MEDIO

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	1/5/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	746.50
SECTOR	SECTOR SABANA DEL MEDIO
LOTE 8	

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1.01	**PRELIMINARES**						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD$		RD$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD$		RD$	-
1.04	Levantamiento Topografico	746.50	ML	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
2.01	**MOVIMIENTO DE TIERRA**						
2.02	Excavacion material inservible	162.59	M3	RD$		RD$	-
2.03	Bote Material	198.36	M3	RD$		RD$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	89.58	M3	RD$		RD$	-
2.05	Telford b=0.50 h=0.30m	41.06	M3	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
3.01	**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES**						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	746.50	ML	RD$		RD$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	746.50	M2	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
4.01	**BADEN**						
4.02	Baden (1 de 6.30 mt, 1 de 7.00 mt, 1 de 5.60)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	7.67	M3	RD$		RD$	-
5.02	Baden (1 de 6.00 mt)* 4.00 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	4.80	M3	RD$		RD$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD$		RD$	-
					SUBTOTAL	**RD$**	-
					SUB-TOTAL	**RD$**	-
					TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	**RD$**	-

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		RD$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		RD$	-
TRANSPORTE	3.00%		RD$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		RD$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%		RD$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%		RD$	-
CODIA	0.10%		RD$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%		RD$	-
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO	2.00%		RD$	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%		RD$	-
		TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**RD$**	-
		TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	**RD$**	-