



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA CRUZ

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:			1/5/2025			
PROVINCIA			SANCHEZ RAMIREZ			
MUNICIPIO			COTUI			
LONGITUD TOTAL (ML)			763.00			
SECTOR			SECTOR LA CRUZ			
LOTE 9						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	763.00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	185.41	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	231.76	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	95.38	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford b=0.50 h=0.30m	57.23	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	763.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	763.00	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (2 de 7.00 mt, 1 de 6.20 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	5.94	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RD\$		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RD\$	-
TRANSPORTE		3.00%		-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RD\$	-
CODIA		0.10%		-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RD\$	-
ESTUDIO, LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE COSTO		2.00%		-	RD\$	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%		-		-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$		-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RD\$		-