



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA:		25/9/2025					
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO		COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)		267.00					
SECTOR		DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD					
LOTE 2							
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total	
1.01	PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$		RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$		RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	267.00	ML	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion material inservible	72.09	M3	RD\$		RD\$	-
2.03	Bote Material	90.11	M3	RD\$		RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	53.40	M3	RD\$		RD\$	-
2.05	Telford	26.70	M3	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.40m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	267.00	ML	RD\$		RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	267.00	M2	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN						
4.02	Baden (1 de 7.00 mt, 1 de 4.00 mt, 1 de 10.20 mt, 1 de 6.80 mt)*1.5 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	7.84	M3	RD\$		RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$		RD\$	-
					SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-	
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RD\$	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.00%		-	RD\$	-	
TRANSPORTE		3.00%		-	RD\$	-	
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RD\$	-	
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RD\$	-	
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RD\$	-	
CODIA		0.10%		-	RD\$	-	
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RD\$	-	
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO		0.50%		-	RD\$	-	
LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO		1.00%		-	RD\$	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	-	
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RD\$	-	