



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BEDENES

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	25/9/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
TOTAL (M3)	50.84
SECTOR	BEDENES CASCO URBANO
LOTE 3	

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
1.01	PRELIMINARES				
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	PA	RD\$	RD\$ -
1.04	Bandereros en via principal	1.00	PA	RD\$	RD\$ -
1.05	Seguridad en Obra/ EPP/señalización	1.00	PA	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL:	RD\$ -
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.02	Excavacion/demolicion material inservible H.A	55.92	M3	RD\$	RD\$ -
2.03	Bote Material	78.29	M3	RD\$	RD\$ -
2.05	Telford	38.13	M3	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL:	RD\$ -
4.01	BADEN				
4.02	Baden hormigon armado industrial (E: 0.20MT) Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	50.84	M3	RD\$	RD\$ -
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$ -
				SUBTOTAL:	RD\$ -
				SUB-TOTAL	RD\$ -
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	RD\$	-
TRANSPORTE	3.00%	-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES	1.00%	-	RD\$	-
CODIA	0.10%	-	RD\$	-
LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO	1.00%	-	RD\$	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010	0.50%	-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RD\$	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$ -
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RD\$ -