



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: PARQUE RECREATIVO LOS ESPAÑOLES

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR LOS ESPAÑOLES

LOTE 10

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1	uds		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	400	m2		0.00	
1.03	Excavación de capa vegetal E= 0.30m	120	m3		0.00	
1.04	Excavación Zapata de muros	30.375	m3		0.00	
1.05	Excavación Zapata de muros bordillo	16.2	m3		0.00	
1.06	Bote de capa vegetal	224.876	m3		0.00	
1.07	Relleno de mina Compactado	180	m3		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-
2.00 HORMIGONES						
2.01	Zapata de muros jardinera	12.66	m3		0.00	
2.02	Zapata de muros de bordillo	7.92	m3		0.00	
2.03	Reparacion Contenes	150.00	ml		0.00	
2.04	Reparacion Aceras	75.00	m2		0.00	
2.05	Reparacion Aceras Estampadas en interior	80.00	m2		0.00	
3.00 MUROS DE BLOCK 6"						
3.01	Bordillo de block area de juegos	18	m2		0.00	
3.02	Muros de block 6" en jardineras	111.6	m2		0.00	
4.00 TERMINACIONES						
4.01	Fraguache en muros	133.92	m2		0.00	
4.02	Pañete de muros de block	133.92	m2		0.00	
4.03	Mochetas en jardineras	100.44	ml		0.00	
4.04	Cantos	113.832	ml		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-
5.00 Piso						
5.01	Demolicion de piso existente	45.00	m2		0.00	
5.02	Bote de material Demolido	6.75	m3		0.00	
5.03	Piso en Torcho 45 x 45	45	m2		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-

6.00 AREAS VERDES				
6.01	Grana Natural	120	m2	0.00
6.02	Plantas Ornamentales varias	1	P.A.	0.00
6.03	Grava Suelta	18	m3	0.00
Sub.-Total RD\$				-
7.00 MICELANEOS				
7.01	Escultura Central	1.00	P.A.	0.00
7.02	Zafacones en metal tipo cilindro empotrado	4	uds	0.00
7.03	Bancos en H.A.	10	P.A.	0.00
7.04	Reparacion Bancos De Metal (Pintura)	17	P.A.	0.00
7.05	Tarja incluye letras 3 x 3 pies	1	uds	0.00
Sub.-Total RD\$				-
8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	Columna de acero inoxidable 19 pies luminaria de 12 volt con fotocélulas	18.00	uds	0.00
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	1	uds	0.00
8.03	Salida tomacorriente	10	uds	0.00
8.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	700	pie	0.00
8.05	Alambre # 10	350	pie	0.00
8.06	Tubo de 1/2" PVC	45	uds	0.00
8.07	Tubo de 3/4" PVC	22	uds	0.00
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1	P.A.	0.00
Sub.-Total RD\$				-
9.00 PINTURA DE MUROS				
9.01	Pintura en piso acrílica	1050	m2	0.00
9.02	Pintura de muros acrílica	416	m2	0.00
9.03	Mural en Muro	1	P.A.	0.00
Sub.-Total RD\$				-
10.00 JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS				
10.01	Culumpios de dos asientos	2	ud	0.00
10.02	Toboganes	3	ud	0.00
10.03	Juego Pasamanos	1	ud	0.00
10.04	Juego Trepaderas Esfera	2	ud	0.00
Sub.-Total RD\$				-

TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$			-
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO			
Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%		0.00
Gastos Administrativos	3.00%		0.00
Seguros y Fianza	4.00%		0.00
Ley 686	1.00%		0.00
Codia	0.10%		0.00
Transporte	2.00%		0.00
Estudios y Diseños	3.00%		0.00
Itbis	18.00%		0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RD\$	-
TOTAL GENERAL		RD\$	-