



Ayuntamiento Municipal De Cotui
PROYECTO: PARQUE RECREATIVO LOS COCOS

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR LOS COCOS

LOTE 11

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1	uds		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	343	m2		0.00	
1.03	Excavación area de juegos	68.6	m3		0.00	
1.04	Excavación Zapata de muros	4.05	m3		0.00	
1.06	Bote de material inservible	98.0775	m3		0.00	
1.07	Relleno de mina Compactado	68.6	m3		0.00	
Sub.-Total RD\$						-
2.00 HORMIGONES						
2.01	Zapata de muros jardinera	12.66	m3		0.00	
2.03	Reparacion Contenes	187.56	ml		0.00	
2.04	Aceras Ralladas	281.34	m2		0.00	
3.04	Reparacion de Aceras Ralladas	192.08	m2		0.00	
2.05	Aceras en Adoquines	180.00	m2		0.00	
3.00 MUROS DE BLOCK 6"						
3.01	Bordillo de block area de juegos	15	m2		0.00	
3.02	Muros de block 6" en jardineras	111.6	m2		0.00	
4.00 TERMINACIONES						
4.01	Fraguache en muros	133.92	m2		0.00	
4.02	Pañete de muros de block	133.92	m2		0.00	
4.03	Mochetas en jardineras	100.44	ml		0.00	
4.04	Cantos	113.832	ml		0.00	
Sub.-Total RD\$						-
5.00 Piso						
5.01	Demolicion de piso existente	75.00	m2		0.00	
6.01	Demolicion de piso existente	76.00	m3		0.00	
5.02	Bote de material Demolido	11.25	m3		0.00	
5.03	Piso en Torcho 45 x 45	75	m2		0.00	
Sub.-Total RD\$						-

6.00 AREAS VERDES				
6.02	Plantas Ornamentales varias	1	P.A.	0.00
6.03	Grava Suelta	36	m3	0.00
Sub.-Total RDS				-
7.00 MICELANEOS				
7.01	Cambio de Lugar Estatua existente incluye construccion de base	1.00	P.A.	0.00
7.02	Zafacones en metal tipo cilindro empotrado	4	uds	0.00
7.05	Tarja incluye letras 1.5 x 1.5 pies	1	uds	0.00
Sub.-Total RDS				-
8.00 INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	Columna de acero inoxidable 19 pies luminaria de 200 w con fotocélulas	30.00	uds	0.00
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	1	uds	0.00
8.03	Salida tomacorriente	5	uds	0.00
8.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	500	pie	0.00
8.05	Alambre # 10	250	pie	0.00
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1	P.A.	0.00
Sub.-Total RDS				-
9.00 PINTURA DE MUROS				
9.02	Pintura de muros acrílica	416	m2	0.00
Sub.-Total RDS				-
10.00 JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS				
10.01	COLUMPIO MULTIFUNCIONAL 680*250*200 CM	2	ud	0.00
10.02	COLUMPIO DE DOS ASIENTOS 270*130*200 CM	3	ud	0.00
10.03	PARQUE INFANTIL CARACOL 510*320*350 CM	1	ud	0.00
10.04	CARRUSEL ANTIVANDALICO DE DOS ASIENTOS VM 150*100 CM	2	ud	0.00
Sub.-Total RDS				-

TOTAL COSTOS DIRECTOS RDS			-
GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO			
Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	0.00	
Gastos Administrativos	3.00%	0.00	
Seguros y Fianza	4.00%	0.00	
Ley 686	1.00%	0.00	
Codia	0.10%	0.00	
Transporte	2.00%	0.00	
Estudios y Diseños	3.00%	0.00	
Itbis	18.00%	0.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RDS	-
TOTAL GENERAL		RDS	-