



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NUEVO MILENIO

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:		3/11/2025				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
LONGITUD TOTAL (ML)		727.90				
SECTOR		SECTOR NUEVO MILENIO				
LOTE 2						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	727.90	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion material inservible	131.02	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	157.23	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera	72.79	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford, b=0.50 h=0.30m	38.21	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	727.90	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	727.90	M2	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (2 de 7.50 mt)*1.4 mt ancho*0.60 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	4.41	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS					RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RD\$	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RD\$	-
TRANSPORTE		3.00%		-	RD\$	-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RD\$	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		3.00%		-	RD\$	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-CODIA		1.00%		-	RD\$	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		0.10%		-	RD\$	-
		18.00%		-	RD\$	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					RD\$	-