



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR SAN MARTIN

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR SAN MARTIN

LOTE 3						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio		Total
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.02	Demolición de Losa Baden	26.23	M3	RDS	RDS	-
2.03	Demolición de Aceras	83.79	M3	RDS	RDS	-
2.04	Excavacion material inservible	8.10	M3	RDS	RDS	-
2.05	Bote Material	142.45	M3	RDS	RDS	-
2.06	Relleno Bajo Acera	35.10	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES					
3.02	Reconstruccion aceras demolida	759.20	M2	RDS	RDS	-
3.03	Construccion aceras nueva	30.02	M2	RDS	RDS	-
3.04	Construccion contenes b=0.50 h=0.30m- sección 0.135m2	28.50	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01	BADEN					
4.02	Reconstruccion losa concreto badén, espesor 25 cm	26.23	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
5.01	PRELIMINAR					
5.02	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-

SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS -

GASTOS ADMINISTRATIVOS INDIRECTOS					
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%	-	RDS	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	RDS	-	-
TRANSPORTE	3.00%	-	RDS	-	-
SEGUROS Y FIANZAS	3.00%	-	RDS	-	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%	-	RDS	-	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES	1.00%	-	RDS	-	-
CODIA	0.10%	-	RDS	-	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%	-	RDS	-	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RDS	-

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO RDS -