



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS POMOS 1

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
LONGITUD TOTAL (ML)	975.00
SECTOR	SECTOR LOS POMOS

LOTE 5							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total
-----	-------------	----------	-----	--------	-------

1.01	PRELIMINARES				
-------------	---------------------	--	--	--	--

1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
------	------------------------------	------	----	------	--------

1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$ -
------	-----------------	------	----	------	--------

1.04	Levantamiento Topografico	975.00	ML	RD\$	RD\$ -
------	---------------------------	--------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	-----------------	---------------

2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

2.02	Excavacion material inservible bajo conten	97.50	M3	RD\$	RD\$ -
------	--	-------	----	------	--------

2.03	Bote Material	121.88	M3	RD\$	RD\$ -
------	---------------	--------	----	------	--------

2.04	Relleno Bajo Acera	195.00	M3	RD\$	RD\$ -
------	--------------------	--------	----	------	--------

2.05	Telford	97.50	M3	RD\$	RD\$ -
------	---------	-------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	-----------------	---------------

3.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.40m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	975.00	ML	RD\$	RD\$ -
------	---	--------	----	------	--------

3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	975.00	M2	RD\$	RD\$ -
------	---------------------------------------	--------	----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	-----------------	---------------

4.01	BADEN				
-------------	--------------	--	--	--	--

4.02	Baden (4 de 6.00 mt, 1 de 7.00 mt, 2 de 5.00 mt y 1 de 10 mt)*2.00 mt ancho*0.70 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	20.40	M3	RD\$	RD\$ -
------	--	-------	----	------	--------

4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$ -
------	----------------	------	-----	------	--------

				SUBTOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	-----------------	---------------

				SUB-TOTAL	RD\$ -
--	--	--	--	------------------	---------------

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RD\$	-
---------------------------------	--	--	--	-------------	----------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%	-	RD\$	-
-------------------------------------	-----	---	------	---

GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%	-	RD\$	-
-------------------------------	----	---	------	---

TRANSPORTE	3%	-	RD\$	-
-------------------	----	---	------	---

SEGUROS Y FIANZAS	3%	-	RD\$	-
--------------------------	----	---	------	---

JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%	-	RD\$	-
------------------------------------	----	---	------	---

LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1%	-	RD\$	-
---	----	---	------	---

CODIA	0.10%	-	RD\$	-
--------------	-------	---	------	---

ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%	-	RD\$	-
----------------------------------	-----	---	------	---

TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	-
--------------------------------	--	--	--	-------------	----------

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RD\$	-
--------------------------------------	--	--	--	-------------	----------