



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS POMOS 2

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	3/11/2025					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	455.00					
SECTOR	SECTOR LOS POMOS 2					
LOTE 6						
No.	Descripción	Cantidad	Uní	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico	455.00	ML	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.02	Excavacion material inservible bajo conten	45.50	M3	RD\$	RD\$	-
2.02	Excavacion material inservible en canaleta b=1.50, e=0.30, L=125 ml	56.25	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material	132.28	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford 10% de la Longitud L=125 ml	12.50	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
3.01	CONSTRUCCION DE CANAleta, ACERAS Y CONTENES					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.40m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2	455.00	ML	RD\$	RD\$	-
2.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm	455.00	M2	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras Peatonal Callejon de Lazaro, espesor 10 cm	37.50	M3	RD\$	RD\$	-
4.03	Hormigon Cicopleo para construccion de canaleta (encache) L=125, b=2.00,	10.00	M3	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
4.01	BADEN					
4.02	Baden (1 de 3.50 mt, 1 de 18.50 mt y 3 de 5.00 mt)*2.00 mt ancho*0.80 mt, losa concreto 0.20 mt espesor	12.80	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				SUBTOTAL	RD\$	-
				SUB-TOTAL	RD\$	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RD\$	-
				GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10%		-	RD\$	-
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3%		-	RD\$	-
	TRANSPORTE	3%		-	RD\$	-
	SEGUROS Y FIANZAS	3%		-	RD\$	-
	JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3%		-	RD\$	-
	LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-	1%		-	RD\$	-
	CODIA	0.10%		-	RD\$	-
	ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18%		-	RD\$	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RD\$	-