



Ayuntamiento Municipal De Cotuí

PROYECTO: CONSTRUCCION ENTRADA COTUI-SANTO DOMINGO

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	CALLE MELLA SALIDA SANTO DOMINGO
LOTE 7	

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción 8"12 fl	1.00	uds		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	697.73	m1		0.00	
1.03	Demolición de Aceras y contentes existentes	83.66	m3		0.00	
1.04	Excavación Zapata de muros de 6" bordillo	24.16	m3		0.00	
1.05	Excavación Zapata de muros de 8", 0.60m*0.90m	30.60	m3		0.00	
1.06	Remoción de asfalto existente	1596.00	m2		0.00	
1.07	Bote de material inservible	594.90	m3		0.00	
1.08	Relleno de mina Compactado	1995.00	m3		0.00	
					Sub.-Total	RD\$ -
2.00 HORMIGONES						
2.01	ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2	7.65	m3		0.00	
2.02	Zapata de muros de blocks 6" de bordillo, 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m, HORMIGON 210 Kg/cm2	15.37	m3		0.00	
2.03	VIGA DE AMARRE 20x20 6 f 1/2" - 3/8"@0.20m 1-2-4	4.08	m3		0.00	
2.04	COLUMNA 20x20 4 f 1/2" - 3/8"@0.20m HORMIGON IND. 210KG/CM2	2.87	m3		0.00	
2.05	Contentes b=0.50 h=0.50 m - sección 0.14m2	697.73	m1		0.00	
2.06	Acera de hormigón estampado, E.: 0.10 mt	1235.46	m2		0.00	
2.07	ADOQUIN TIPO RELOJ GRIS	201.50	m2		0.00	
2.00 MUROS DE BLOCK 6", 8"						
2.06	Bordillo de block 6"	81.96	m2		0.00	
2.07	BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.20m TODAS LAS CAMARAS LLENAS	161.20	m2		0.00	
2.00 TERMINACIONES						
2.08	Fraguache en muros Bordillo de block 6"	68.30	m2		0.00	
2.09	Pañete de muros Bordillo de block 6"	68.30	m2		0.00	
2.10	Mochetas Bordillo de block 6"	136.60	m1		0.00	
2.11	Cantos Bordillo de block 6"	273.20	m1		0.00	
2.12	Fraguache en BLOQUES HORMIGON DE 8"	80.60	m2		0.00	
2.13	REPELLO MAESTREADO	161.20	m2		0.00	
					Sub.-Total	RD\$ -
3.00 AREAS VERDES						
3.01	Relleno Tierra Negra	54.69	m3		0.00	
3.02	Grana Natural bermuda	390.15	m2		0.00	
3.03	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.		0.00	
3.04	Suministro e Instalacion de Palmas reales, altura 4 a 8 metros	47.00	uds		0.00	
					Sub.-Total	RD\$ -

4.00	MICELANEOS					
4.01	Revestimiento ceramica muro blocks 8" 0.30x0.60m	161.20	M2		0.00	
4.02	Zafacones en metal tipo cilindro empotrado	10.00	uds		0.00	
4.03	Bancos en H.A. 2.40*0.60 mt2, H.:0.65 mt	8.00	P.A		0.00	
4.04	Baranda en Acero Inoxidable	39.00	ML		0.00	
4.05	Suministro y colocacion de ojos de gato	1,136.00	uds		0.00	
4.06	Excavacion zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.60 mt3)	10.15	m3		0.00	
4.07	Bote Excavacion zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.60 mt3)	13.20	m3		0.00	
4.08	Hormigon armado zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.30 mt3)	5.08	m3		0.00	
4.09	Pichones Columna acero inoxidable hormigon armado 30*30 cm2, 4 f3/8" - 3/8"@0.20m	2.54	m3		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.01	Columna 4" de acero inoxidable 19 pies luminaria de 200 w con fotocélulas	50.00	uds		0.00	
6.02	Suministro e Instalación de Semáforo Vehicular con Pedestal Metálico y Caja de Control	2.00	uds		0.00	
6.03	Panel de Distribución 6 espacios	5.00	uds		0.00	
6.04	Salida tomacorriente	4.00	uds		0.00	
6.05	Alambre de Goma 3 líneas # 12	3,333.33	pie		0.00	
6.06	Alambre # 10	3,673.60	pie		0.00	
6.07	Tubo de 1/2" PVC	184.00	uds		0.00	
6.08	Tubo de 3/4" PVC	50.00	uds		0.00	
6.09	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
7.00	ASFALTO					
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE H.A.C EN 2" CON IMPRIMACION RC2 0.30Gal/M2	1,596.00	m2		0.00	
7.02	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gal pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad)	500.00	ml		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	RDS -
					GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	
				Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	0.00
				Gastos Administrativos	3.00%	0.00
				Seguros y Fianza	4.00%	0.00
				Ley 686	1.00%	0.00
				Codia	0.10%	0.00
				Transporte	3.00%	0.00
				Estudios, Presupuesto y Diseño arquitectonico	1.00%	0.00
				Itbis	18.00%	0.00
				Justificacion de imprevisto	5.00%	0.00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RDS -
				TOTAL GENERAL		RDS -