



Ayuntamiento Municipal De Cotuí

PROYECTO: PUENTE CAJON RIO CHACUEY - SEGUNDA ETAPA

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA:	3/11/2025
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	SECTOR RIO CHACUEY

LOTE 8

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción	1	uds		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	225	ml		0.00	
1.03	Limpieza Inicial	1	P.A.		0.00	
3.03	Excavación para Cuneta	108	m3		0.00	
1.04	Bote de material inservible	145.8	m3		0.00	
1.05	Relleno de mina Compactado	2287.1	m3		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-
2.00 HORMIGONES						
4.01	Hormigon Armado F'C=280 kg/cm2 Malla electrosoldada D2.3 10X10, Esp. 15cm Sobre superficie	68.39	m3		0.00	
5.01	Hormigon Armado F'C=280 kg/cm2 Ø 3/8" @ 25 cm, Esp. 15cm Sobre superficie	1.92	m3		0.00	
1.03	Hormigon 180 kg/cm2 Base de Cuneta	13.5	m3		0.00	
2.03	Encache en Cuneta, espesor 20 cm	135	m2		0.00	
2.00 MUROS DE GAVIONES						
2.05	Muros de Gaviones Faltantes	148.5	m3		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-
4.00 MICELANEOS						
4.01	Limpieza Final	1.00	P.A.		0.00	
4.00 PINTURA						
4.01	Pintura de Trafico	145.60	m2		0.00	
					Sub.-Total RD\$	-

TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$

-

GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO

Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Seguros y Fianza	4.00%	0.00
Ley 686	1.00%	0.00
Codia	0.10%	0.00
Transporte	3.00%	0.00
Estudios y Diseños	3.00%	0.00
Itbis	18.00%	0.00
Justificacion de imprevisto	3.00%	0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		RD\$ -

TOTAL GENERAL

RD\$

-