



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BEDENES CASCO URBANO

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:		18/2/2026				
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ				
MUNICIPIO		COTUI				
TOTAL (M3)		48.03				
SECTOR						
LOTE 1						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total	
1.01	PRELIMINARES					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	PA	RDS	RDS	-
1.04	Bandereros en via principal	1.00	PA	RDS	RDS	-
1.05	Seguridad en Obra/ EPP/señalizacion	1.00	PA	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL:	RDS	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Excavacion/demolicion material inservible HA	50.43	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material	70.60	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford	36.02	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL:	RDS	-
3.01	BADEN					
3.02	Baden hormigon armado industrial (E: 0.20MT) Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	48.03	M3	RDS	RDS	-
3.03	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL:	RDS	-
4.01	CONSTRUCCION CONTENES					
4.02	CONTENES BORDE CONTEN	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL:	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS				RDS		-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.		10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE		2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS		3.00%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO		5.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92		1.00%		-	RDS	-
CODIA		0.10%		-	RDS	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010		0.50%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%		18.00%		-	RDS	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RDS		-
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO				RDS		-