



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BEDENES CASCO URBANO

INFORMACIÓN GENERAL							
FECHA:		18/2/2026					
PROVINCIA		SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO		COTUI					
TOTAL (M3)		48.03					
SECTOR							
LOTE 4							
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio		Total	
1.01	PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS		RDS	-
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	PA	RDS		RDS	-
1.04	Bandereros en via principal	1.00	PA	RDS		RDS	-
1.05	Seguridad en Obra/ EPP/señalizacion	1.00	PA	RDS		RDS	-
				SUBTOTAL:		RDS	-
2.01	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion/demolicion material inservible H.A	50.43	M3	RDS		RDS	-
2.03	Bote Material	70.60	M3	RDS		RDS	-
2.05	Telford	36.02	M3	RDS		RDS	-
				SUBTOTAL:		RDS	-
3.01	BADEN						
3.02	Baden hormigon armado industrial (E: 0.20MT) Ø 3/8"A.D @ 20CM, fc 210 kg/cm2	48.03	M3	RDS		RDS	-
3.03	Limpieza Final	1.00	P.A	RDS		RDS	-
				SUBTOTAL:		RDS	-
4.01	CONSTRUCCION CONTENES						
4.02	CONTENES BORDE CONTEN	1.00	P.A	RDS		RDS	-
				SUBTOTAL:		RDS	-
					SUB-TOTAL		RDS
					TOTAL DE GASTOS DIRECTOS		RDS
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.			10.00%		-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.50%		-	RDS	-
TRANSPORTE			2.50%		-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS			3.00%		-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO			5.00%		-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92			1.00%		-	RDS	-
CODIA			0.10%		-	RDS	-
NOTARIO LEGALIZACION FIRMA CONTRATO RESULTANTE, CIRCULAR DGCP44-PNP-2023-0010			0.50%		-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%			18.00%		-	RDS	-
					TOTAL GASTOS INDIRECTOS		RDS
					TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO		RDS