



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA

INFORMACIÓN GENERAL						
FECHA:	4/6/2026					
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ					
MUNICIPIO	COTUI					
LONGITUD TOTAL (ML)	703.00					
SECTOR	SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA					
LOTE 10						
No.	Descripción	Cantidad	Uni	Precio	Total	
1.01 PRELIMINARES						
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RDS	RDS	-
1.04	Levantamiento Topografico SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	703.00	ML	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Excavacion material inservible SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	91.11	M3	RDS	RDS	-
2.03	Bote Material SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	111.15	M3	RDS	RDS	-
2.04	Relleno Bajo Accra SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	70.30	M3	RDS	RDS	-
2.05	Telford CONTENES SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	11.42	M3	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
3.01 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES						
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	703.00	ML	RDS	RDS	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, SÁBANA DEL MEDIO, 2DA ETAPA	703.00	M2	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
4.01 BADEN						
4.02	Baden, 0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof., 3/8@0.20mt, AD	6.62	M3	RDS	RDS	-
4.04	Limpicza Final	1.00	P.A	RDS	RDS	-
				SUBTOTAL	RDS	-
				SUB-TOTAL	RDS	-
				TOTAL DE GASTOS DIRECTOS	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%			-	RDS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%			-	RDS	-
TRANSPORTE	2.50%			-	RDS	-
SEGUROS Y FIANZAS	2.50%			-	RDS	-
JUSTIFICACION DE IMPREVISTO	3.00%			-	RDS	-
LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92	1.00%			-	RDS	-
CODIA	0.10%			-	RDS	-
ITBIS (Norma 07-2007) 18%	18.00%			-	RDS	-
				TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RDS	-
				TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO	RDS	-