



Ayuntamiento Municipal De Cotuí

PROYECTO: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES ENTRADA COTUI-CEVICOS

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	ACERAS Y CONTENES ENTRADA COTUI-CEVICOS
LOTE 11	

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RDS	VALOR RDS	SUB-TOTAL RDS
<b>1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES</b>						
1.01	Valla de Promoción 8*4ft	1.00	ud		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	761.00	m1		0.00	
1.03	Demolición de Aceras y contenes existentes	30.00	m3		0.00	
1.04	Excavacion material inservible	163.73	m3		0.00	
1.05	Bote de material inservible	251.84	m3		0.00	
1.06	Relleno de mina Compactado	374.15	m3		0.00	
1.07	Telford	76.10	m3		0.00	
1.08	Reparacion plomeria	1.00	PA		0.00	
1.09	Tarja 2*2 Pies2	1.00	ud		0.00	
					<b>Sub.-Total</b>	<b>RDS -</b>
<b>2.00 HORMIGONES</b>						
2.01	Contenes b=0.50 h=0.40 m - sección 0.14m2, plantilla plywood 3/4" cada 2.50 mt	761.00	m1		0.00	
2.02	Acera PISO HA, fe 210 kg/cm2, E=0.15m MALLA ELECTROS. D2.3 20*20	7.50	m3		0.00	
2.03	Acera, E=0.10m	711.00	m1		0.00	
2.04	Baden hormigon armado, 0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof. 3/8"@0.20MT, H.A 210 KG/CM2	12.10	M3		0.00	
					<b>Sub.-Total</b>	<b>RDS -</b>
<b>3.00 MICELANEOS</b>						
3.01	Encache piedra, E. 0.20 mt	150.00	M2		0.00	
3.02	Baranda metálica en tubo HG 2"x3", altura 1.00 mt, Incl. fabricación, instalación y pintura anticorrosiva.	80.00	ML		0.00	
3.03	Excavacion zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.60 mt3)	16.20	m3		0.00	
3.04	Bote Excavacion zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.60 mt3)	21.06	m3		0.00	
3.05	Hormigon armado zapata Pichones Columna acero inoxidable (0.60*0.6*0.30 mt3)	10.80	m3		0.00	
					<b>Sub.-Total</b>	<b>RDS -</b>

<b>4.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
4.01	Columna metálica en tubo HG 4"x4" H=19', con luminaria LED 200 W, incluye base, anclajes, pintura y accesorios de instalación.	75.00	uds		0.00	
4.02	Panel de Distribución 6 espacios	4.00	uds		0.00	
4.03	Salida tomacorriente	4.00	uds		0.00	
4.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	3,690.00	pie		0.00	
4.05	Alambre # 10	3,690.00	pie		0.00	
4.06	Tubo de 1/2" PVC SDR-26 semipresion, incl. Mano obra	194.21	uds		0.00	
4.07	Tubo de 3/4" PVC, SDR-26 semipresion, incl. Mano obra	194.21	uds		0.00	
4.08	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A		0.00	
					<b>Sub.-Total</b>	<b>RDS -</b>
<b>5.00</b>	<b>ASFALTO</b>					
5.01	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DEL TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gl pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad)	1.00	UD		0.00	
					<b>Sub.-Total</b>	<b>RDS -</b>
					<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
					<b>GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO</b>	
				Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%	0.00
				Gastos Administrativos	3.00%	0.00
				Seguros y Fianza	4.00%	0.00
				Ley 686	1.00%	0.00
				Codia	0.10%	0.00
				Transporte	3.00%	0.00
				Itbis	18.00%	0.00
				Justificación de imprevisto	4.00%	0.00
				<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>RDS -</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>RDS -</b>