



Ayuntamiento Municipal De Cotuí

PROYECTO: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CARRETERA COTUI-LA MATA Y CONSTRUCCION ENTRADA COTUI-LA MATA

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	4/6/2026
PROVINCIA	SANCHEZ RAMIREZ
MUNICIPIO	COTUI
SECTOR	CARRETERA COTUI-LA MATA Y CONSTRUCCION ENTRADA COTUI-LA MATA

LOTE 12

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	P. U. RDS	VALOR RDS	SUB-TOTAL RDS
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA Y PRELIMINARES						
1.01	Valla de Promoción 8*12 ft	1.00	uds		0.00	
1.02	Replanteo topográfico	1780.40	m1		0.00	
1.03	Demolición de Aceras y contenes existentes	516.33	m3		0.00	
1.04	Excavación Zapata de muros de 6" bordillo	49.16	m3		0.00	
1.05	Excavación Zapata de muros de 8", 0.60m*0.90m	54.00	m3		0.00	
1.06	Bote de material inservible	805.34	m3		0.00	
1.07	Relleno de mina Compactado	758.36	m3		0.00	
1.08	Reparacion plomeria	1.00	PA		0.00	
1.09	Corte de Arbol centenario	20.00	uds		0.00	
1.10	Extraccion tronco arbol Laurel con retro excavadora	20.00	uds		0.00	
1.11	Bote desechos corte de arbol Laurel	20.00	uds		0.00	
					Sub.-Total RDS	-
2.00 HORMIGONES						
2.01	ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.30m HORMIGON INDUSTRIAL. 210Kg/cm2	16.20	m3		0.00	
2.02	Zapata de muros de blocks 6" de bordillo, 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m, HORMIGON 210 Kg/cm2	15.36	m3		0.00	
2.03	VIGA DE AMARRE 20x20 6 f 1/2" - 3/8"@0.20m 1:2:4	7.20	m3		0.00	
2.04	COLUMNA 20x20 4 f 1/2" - 3/8"@0.20m HORMIGON IND. 210KG/CM2	1.47	m3		0.00	
2.05	Contenes b=0.50 h=0.40 m - sección 0.14m2, plantilla plywood 3/4" cada 2.50 mt	1780.40	m1		0.00	
2.06	Acera rallada PISO IIA estampado, fc 210 kg/cm2, E=0.15m MALLA ELECTROS. D2.3 20*20	212.84	m3		0.00	
2.06	Acera rallada, E.: 0.10 mt	1344.39	m2		0.00	
2.07	Baden hormigon armado, (14.00*3.00 mt*0.20MT) *0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof. 3/8"@0.20MT	9.24	M3		0.00	
2.00 MUROS DE BLOCK 6", 8"						
2.06	Bordillo de block 6"	81.96	m2		0.00	
2.07	BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.20m TODAS LAS CAMARAS LLENAS	153.00	m2		0.00	
2.00 TERMINACIONES						
2.08	Fraguache en muros Bordillo de block 8"	12.96	m2		0.00	
2.09	Pañete de muros Bordillo de block 6"	224.96	m2		0.00	
2.10	Mochetas Bordillo de block 6"	100.50	m1		0.00	
2.11	Cantos Bordillo de block 6"	201.00	m1		0.00	
2.12	REPELLO MAESTREADO	153.00	m2		0.00	
					Sub.-Total RDS	-
3.00 AREAS VERDES						
3.01	Relleno Tierra Negra	204.69	m3		0.00	
3.02	Grama Natural bermuda	390.15	m2		0.00	
3.03	Plantas Ornamentales varias	1.00	P.A.		0.00	
3.04	Suministro e Instalacion de Palmas reales, altura 4 a 8 metros	200.00	uds		0.00	
					Sub.-Total RDS	-

7.00	MICELANEOS					
7.01	Bancos en metal/madera	20.00	uds		0.00	
7.02	Tarja incluye letras 1.00 x 1.00 p2	1.00	uds		0.00	
7.03	Excavacion zapata Pichones Columna (0.80*0.8*0.70 m3)	8.06	m3		0.00	
7.04	Hormigon armado zapata Pichones Columna (0.80*0.8*0.30 mt3)	4.99	m3		0.00	
7.05	Pichones Columna hormigon armado 30*30 cm2, 4 f3/8" - 3/8"@0.20m	2.87	uds		0.00	
7.06	Letrero Letras Sintra	1.00	PA		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.01	Columna metálica en tubo HG 4"x4" H=19', con luminaria LED 100 W, 100 W., incluye base, anclajes, pintura y accesorios de instalación.	10.00	uds		0.00	
8.02	Panel de Distribución 6 espacios	3.00	uds		0.00	
8.03	Salida tomacorriente PARQUE	5.00	uds		0.00	
8.04	Alambre de Goma 3 líneas # 12	720.00	pie		0.00	
8.05	Alambre # 10	1280.00	pie		0.00	
8.06	Tubo de 1/2" PVC	51.00	uds		0.00	
8.07	Tubo de 3/4" PVC	32.00	uds		0.00	
8.08	Materiales Eléctricos Varios	1.00	P.A		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
9.00	PINTURA					
9.02	Pintura de muros acrílica jardineras	452.30	ml		0.00	
					Sub.-Total	RDS -
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	RDS -
					GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	
					Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00%
					Gastos Administrativos	3.00%
					Seguros y Fianza	4.00%
					Ley 686	1.00%
					Codia	0.10%
					Transporte	3.00%
					Estudio, Levantamiento, presupuesto, diseño arquitectónico	1.00%
					Itbis	18.00%
					Justificación de imprevisto	5.00%
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RDS -
					TOTAL GENERAL	RDS -