



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ**  
**PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA GAVETA Y SÁBANA DEL**  
**MEDIO 3RA ETAPA**

INFORMACIÓN GENERAL						
<b>FECHA:</b>	4/6/2026					
<b>PROVINCIA</b>	SANCHEZ RAMIREZ					
<b>MUNICIPIO</b>	COTUI					
<b>LONGITUD TOTAL (ML)</b>	1620.00					
<b>SECTOR</b>	LA GAVETA Y SÁBANA DEL MEDIO 3RA ETAPA					
<b>LOTE 14</b>						
No.	Descripción	Cantidad	Unid	Precio	Total	
1.01	<b>PRELIMINARES</b>					
1.02	Letrero de la Obra 8*4 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.03	Tarja 3*3 Pies2	1.00	UD	RD\$	RD\$	-
1.04	Levantamiento Topografico SABANA DEL MEDIO Y SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	1620.00	ML	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
2.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.02	Excavacion material inservible SÁBANA DEL MEDIO Y SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	209.95	M3	RD\$	RD\$	-
2.03	Bote Material SÁBANA DEL MEDIO Y SECTOR LA GAVETA, 3RA	256.14	M3	RD\$	RD\$	-
2.04	Relleno Bajo Acera SÁBANA DEL MEDIO Y SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	162.00	M3	RD\$	RD\$	-
2.05	Telford SÁBANA DEL MEDIO Y SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	34.43	M3	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
3.01	<b>CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES</b>					
3.02	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SÁBANA DEL MEDIO	810.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.03	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, SÁBANA DEL MEDIO	810.00	M2	RD\$	RD\$	-
3.04	Construccion de contenes b=0.50 h=0.30m, E=0.2 mt, seccion 0.14m2 SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	810.00	ML	RD\$	RD\$	-
3.05	Construccion de Aceras, espesor 10 cm, sector Renacer, SECTOR LA GAVETA, 3RA ETAPA	810.00	M2	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
4.01	<b>BADEN</b>					
4.02	Baden (3 de 7.50 mt) *1.4 mt ancho*0.60 mt prof., losa concreto 0.20 mt espesor, incl. Piedra 0.40 prof.	6.62	M3	RD\$	RD\$	-
4.04	Limpieza Final	1.00	P.A	RD\$	RD\$	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL DE GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
	<b>DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.</b>		10.00%	-	RD\$	-
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		2.50%	-	RD\$	-
	<b>TRANSPORTE</b>		2.50%	-	RD\$	-
	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		3.00%	-	RD\$	-
	<b>JUSTIFICACION DE IMPREVISTO</b>		3.00%	-	RD\$	-
	<b>LIQUIDACION Y PRESTACIONES LABORALES LEY-16-92</b>		1.00%	-	RD\$	-
	<b>CODIA</b>		0.10%	-	RD\$	-
	<b>ITBIS (Norma 07-2007) 18%</b>		18.00%	-	RD\$	-
				<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>